



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: <u>202086/2022</u>
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folh. <u>397</u>
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: <u>J</u>

VALOR: 1,99

8.2.2.7.1. 00000106 - ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X3000MM (REFERÊNCIA SEINFRA C1155) (UN)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000106	ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X3000MM (REFERÊNCIA SEINFRA C1155)	null	UN	1,00000000	63,95	63,95

TOTAL Não Oficial: 63,95

VALOR: 63,95

8.2.2.7.2. 00000138 - CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM (UN)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000138	CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM	null	UN	1,00000000	5,69	5,69

TOTAL Não Oficial: 5,69

VALOR: 5,69

8.2.2.7.3. 00000139 - TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA, 100X50MM (UN)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000139	TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA, 100X50MM	null	UN	1,00000000	5,69	5,69

TOTAL Não Oficial: 5,69

VALOR: 5,69

8.2.2.7.4. 00000140 - TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA, 100X50MM (un)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0140	TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA, 100X50MM	null	un	1,00000000	5,69	5,69

TOTAL Não Oficial: 5,69

VALOR: 5,69

8.2.2.7.5. 00000141 - SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, Ø3/4" (un)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000141	SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, Ø3/4"	null	un	1,00000000	4,73	4,73

TOTAL Não Oficial: 4,73

VALOR: 4,73

8.2.2.7.6. 00000142 - TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM (UN)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM	null	UN	1,00000000	2,63	2,63

TOTAL Não Oficial: 2,63

VALOR: 2,63



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: <u>202086/2022</u>
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: <u>398</u>
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: <u>[assinatura]</u>

8.2.2.7.7. 00000143 - JUNÇÃO SIMPLES, 50MM (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000143	JUNÇÃO SIMPLES, 50MM	null	UN	1,00000000	3,33	3,33
TOTAL Não Oficial:						3,33
VALOR:						3,33

8.2.2.7.8. 00000144 - SUSPENSÃO ÔMEGA, 100X50MM (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000144	SUSPENSÃO ÔMEGA, 100X50MM	null	UN	1,00000000	0,69	0,69
TOTAL Não Oficial:						0,69
VALOR:						0,69

8.2.2.7.9. 00000145 - VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE), EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" X 3000MM (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000145	VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE), EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" X 3000MM	null	UN	1,00000000	6,80	6,80
TOTAL Não Oficial:						6,80
VALOR:						6,80

8.2.2.7.10. 00000146 - BOX RETO Ø3/4" EM ALUMÍNIO (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000146	BOX RETO Ø3/4" EM ALUMÍNIO	null	UN	1,00000000	0,85	0,85
TOTAL Não Oficial:						0,85
VALOR:						0,85

8.2.2.8.1. 147 - PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129 X 44 X 2000MM (*) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
147	PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129 X 44 X 2000MM (*)	null	UN	1,00000000	15,69	15,69
TOTAL Não Oficial:						15,69
VALOR:						15,69

8.2.2.8.2. 148 - DIVISOR "L" 2000MM. (*) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
148	DIVISOR "L" 2000MM. (*)	null	UN	1,00000000	10,96	10,96
TOTAL Não Oficial:						10,96
VALOR:						10,96

8.2.2.8.3. 149 - TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM. (*) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2022.086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 399
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:

149	TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM. (*)	null	UN	1,00000000	3,73	3,73	
						TOTAL Não Oficial:	3,73
						VALOR:	3,73

8.2.2.8.4. 150 - DERIVAÇÃO "L" (*) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
150	DERIVAÇÃO "L" (*)	null	UN	1,00000000	1,63	1,63	
						TOTAL Não Oficial:	1,63
						VALOR:	1,63

8.2.2.8.5. 151 - FIXA CABO(*) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
151	FIXA CABO(*)	null	UN	1,00000000	0,56	0,56	
						TOTAL Não Oficial:	0,56
						VALOR:	0,56

8.2.2.8.6. 152 - TERMINAL (*) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
152	TERMINAL (*)	null	UN	1,00000000	0,85	0,85	
						TOTAL Não Oficial:	0,85
						VALOR:	0,85

8.2.2.8.7. 153 - SUPORTE DE TOMADA TIPO RJ, 2 FUROS, BEGE (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
153	SUPORTE DE TOMADA TIPO RJ, 2 FUROS, BEGE	null	UN	1,00000000	2,88	2,88	
						TOTAL Não Oficial:	2,88
						VALOR:	2,88

8.2.2.8.8. 154 - PONTOS LÓGICOS, CATEGORIA 6 (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
154	PONTOS LÓGICOS, CATEGORIA 6	null	UN	1,00000000	10,55	10,55	
						TOTAL Não Oficial:	10,55
						VALOR:	10,55

8.3.2.1.1. 158 - DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 19,5 CM CHAPA GALVANIZADA (4 KG/M2) (KG)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
158	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 19,5 CM CHAPA GALVANIZADA (4 KG/M2)	null	KG	1,00000000	9,86	9,86	
						TOTAL Não Oficial:	9,86



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 12008/2022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 400
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: J
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

VALOR: 9,86

8.3.2.1.2. 159 - DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 40 CM CHAPA GALVANIZADA (4 KG/M2) (KG)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
159	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 40 CM CHAPA GALVANIZADA (4 KG/M2)	null	KG	1,00000000	9,86	9,86
TOTAL Não Oficial:						9,86

VALOR: 9,86

8.3.2.1.3. 160 - BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA Ø 40 CM (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
160	BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA Ø 40 CM	null	UN	1,00000000	46,94	46,94
TOTAL Não Oficial:						46,94

VALOR: 46,94

8.3.2.1.4. 161 - CONEXÃO TIPO CURVA Ø 19,5 CM (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
161	CONEXÃO TIPO CURVA Ø 19,5 CM	null	UN	1,00000000	15,63	15,63
TOTAL Não Oficial:						15,63

VALOR: 15,63

8.3.2.1.5. 162 - CONEXÃO TIPO CURVA Ø 40 CM (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
162	CONEXÃO TIPO CURVA Ø 40 CM	null	UN	1,00000000	15,63	15,63
TOTAL Não Oficial:						15,63

VALOR: 15,63

8.3.2.1.6. 163 - CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO Ø 19,5 / Ø 40 CM) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
163	CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO Ø 19,5 / Ø 40 CM)	null	UN	1,00000000	34,31	34,31
TOTAL Não Oficial:						34,31

VALOR: 34,31

8.3.3.1. 164 - COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO "ILHA" 60 X 90 COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR Ø 19,5 CM (UN)

VALOR: 484,44

8.3.4.1. 165 - APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo:	2020086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	401
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	

165	APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM	null	UN	1,00000000	15,38	15,38
					TOTAL Não Oficial:	15,38
					VALOR:	15,38

8.3.4.2. 166 - APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 19,5 CM (UN)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
166	APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 19,5 CM	null	UN	1,00000000	10,68	10,68
					TOTAL Não Oficial:	10,68
					VALOR:	10,68

8.3.4.3. 167 - APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM (UN)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
167	APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM	null	UN	1,00000000	22,75	22,75
					TOTAL Não Oficial:	22,75
					VALOR:	22,75

8.3.4.4. 168 - ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO Ø 40 CM (M)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
168	ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO Ø 40 CM	null	M	1,00000000	15,55	15,55
					TOTAL Não Oficial:	15,55
					VALOR:	15,55

8.3.5.1.1. 92688 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = "2,65" MM, PESO "1,58" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	28,51	29,62
					TOTAL Material:	29,62
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	12,21	3,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	16,30	4,84
					TOTAL Serviço:	8,46
					VALOR:	38,08

8.3.5.1.2. 92687 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007691	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = "2,65" MM, PESO "1,22" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	22,54	23,41
					TOTAL Material:	23,41
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



AGROAL FUNSTREÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo:	1011020/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	402
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	12,21	2,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	16,30	2,81
					TOTAL Serviço:	4,92
					VALOR:	28,33

8.3.5.2.1. 92705 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01600000	12,09	0,19
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00400000	27,63	0,11
00006295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	11,12	11,12
					TOTAL Material:	11,42

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59300000	12,21	7,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59300000	16,30	9,66
					TOTAL Serviço:	16,90
					VALOR:	28,32

8.3.5.3.1. 92953 - LUYA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	12,09	0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	27,63	0,08
00012406	LUYA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	7,93	7,93
					TOTAL Material:	8,14

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	12,21	3,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	16,30	4,84
					TOTAL Serviço:	8,46
					VALOR:	16,60

8.3.5.3.2. 92953 - LUYA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	12,09	0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	27,63	0,08
00012406	LUYA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	7,93	7,93
					TOTAL Material:	8,14

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	12,21	3,62



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	PROCESSO:	10888/2022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha:	103
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA		

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	16,30	4,84
TOTAL Serviço:						8,46
VALOR:						16,60

8.3.5.4.1. 92694 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	12,09	0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	27,63	0,08
00004178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	6,49	6,49
TOTAL Material:						6,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	12,21	3,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	16,30	4,84
TOTAL Serviço:						8,46
VALOR:						15,16

8.3.5.4.2. 92692 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00800000	12,09	0,09
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00200000	27,63	0,05
00004177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	4,68	4,68
TOTAL Material:						4,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	12,21	2,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	16,30	2,81
TOTAL Serviço:						4,92
VALOR:						9,74

8.3.5.5.1. 92695 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	12,09	0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	27,63	0,08
00003909	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	6,83	6,83
TOTAL Material:						7,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	12,21	3,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	16,30	4,84



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: <u>202086/2021</u>
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha <u>404</u>
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: _____

TOTAL Serviço:	8,46
----------------	------

VALOR:	15,50
--------	-------

8.3.5.6.1. 92905 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01100000	12,09	0,13
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	27,63	0,08
00009885	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	26,64	26,64
TOTAL Material:					26,85	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	12,21	3,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	16,30	4,84
TOTAL Serviço:					8,46	

VALOR:	35,31
--------	-------

8.3.5.7.1. 93101 - COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039871	COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	22,96	22,96
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07150000	1,77	0,12
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00630000	51,77	0,32
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00480000	282,41	1,35
TOTAL Material:					24,75	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21500000	12,21	2,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21500000	16,30	3,50
TOTAL Serviço:					6,12	

VALOR:	30,87
--------	-------

8.3.5.7.2. 93100 - COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039870	COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	20,49	20,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07150000	1,77	0,12
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00630000	51,77	0,32
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00480000	282,41	1,35
TOTAL Material:					22,28	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2018086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 405
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: J

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21500000	12,21	2,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21500000	16,30	3,50
					TOTAL Serviço:	6,12
					VALOR:	28,40

8.3.5.8.1. 95249 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00950000	12,09	0,11
00011749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	1,00000000	36,84	36,84
					TOTAL Material:	36,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77450000	12,21	9,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77450000	16,30	12,62
					TOTAL Serviço:	22,07
					VALOR:	59,02

8.3.5.9.1. 169 - TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4" (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
169	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"	null	UN	1,00000000	4,53	4,53
					TOTAL Não Oficial:	4,53
					VALOR:	4,53

8.3.5.9.2. 170 - TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/4" (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
170	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/4"	null	UN	1,00000000	2,91	2,91
					TOTAL Não Oficial:	2,91
					VALOR:	2,91

8.3.5.10.1. 171 - PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45 (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
171	PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45	null	UN	1,00000000	5,56	5,56
					TOTAL Não Oficial:	5,56
					VALOR:	5,56

8.3.5.11.1. 73870/004 - REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000014	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOSCONCRETO/CERAMICO	SINAPI	KG	0,03000000	8,84	0,26



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 202200011
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 406
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

00011750	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)	SINAPI	UN	1,00000000	74,14	74,14
TOTAL Material:						74,40

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	16,30	9,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	12,51	7,50
TOTAL Serviço:						17,28

VALOR:	91,68
---------------	--------------

8.3.5.11.2. 73870/004 - REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000014	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOSCONCRETO/CERAMICO	SINAPI	KG	0,03000000	8,84	0,26
00011750	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)	SINAPI	UN	1,00000000	74,14	74,14
TOTAL Material:						74,40

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	16,30	9,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	12,51	7,50
TOTAL Serviço:						17,28

VALOR:	91,68
---------------	--------------

8.3.5.12.1. 73870/004 - REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000014	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOSCONCRETO/CERAMICO	SINAPI	KG	0,03000000	8,84	0,26
1750	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)	SINAPI	UN	1,00000000	74,14	74,14
TOTAL Material:						74,40

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	16,30	9,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	12,51	7,50
TOTAL Serviço:						17,28

VALOR:	91,68
---------------	--------------

8.3.5.13.1. 85120 - MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02000000	3,28	0,06
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	89,23	89,23
TOTAL Material:						89,29

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	12,21	7,93



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 20220616/2022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 207
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	16,30	10,59
TOTAL Serviço:						18,52
VALOR:						107,81

8.3.5.14.1. 172 - BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO DIÂMETRO 3/4" (UN)

Não Oficial	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
172	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO DIÂMETRO 3/4"	UN	1,00000000	2,88	2,88
TOTAL Não Oficial:					2,88
VALOR:					2,88

8.4.1.1. 72553 - EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,00000000	0,35	0,35
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,00000000	194,61	194,61
TOTAL Material:					194,96

Serviço	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	16,30	4,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	12,51	3,75
TOTAL Serviço:					8,64
VALOR:					203,60

8.4.1.2. 00000173 - SUPORTE TIPO L PARA EXTINTOR (UN)

VALOR:	1,39
--------	------

8.4.1.3. 00000174 - SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (2X55W) (UN)

Não Oficial	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000174	SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (2X55W)	UN	1,00000000	730,25	730,25
TOTAL Não Oficial:					730,25
VALOR:					730,25

8.4.1.4. 00000107 - BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS AMBIENTES (REFERÊNCIA SEINFRA C0389) (UN)

Não Oficial	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107	BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS AMBIENTES (REFERÊNCIA SEINFRA C0389)	UN	1,00000000	255,82	255,82
TOTAL Não Oficial:					255,82
VALOR:					255,82



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passa Processos. <i>Processo: 2022.01108/2022</i>
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Folha: 108

Rubrica:

8.4.1.5. 00000108 - BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO "SAÍDA" (REFERÊNCIA SEINFRA C0389) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO "SAÍDA" (REFERÊNCIA SEINFRA C0389)	null	UN	1,00000000	255,82	255,82
TOTAL Não Oficial:						255,82
VALOR:						255,82

8.4.1.6. 00000109 - BLOCO AUTÔNOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PÁTIO (REFERÊNCIA SEINFRA C0389) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000109	BLOCO AUTÔNOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PÁTIO (REFERÊNCIA SEINFRA C0389)	null	UN	1,00000000	255,82	255,82
TOTAL Não Oficial:						255,82
VALOR:						255,82

8.4.1.7. 178 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
178	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	null	UN	1,00000000	6,25	6,25
TOTAL Não Oficial:						6,25
VALOR:						6,25

8.4.1.8. 178 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
178	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	null	UN	1,00000000	6,25	6,25
TOTAL Não Oficial:						6,25
VALOR:						6,25

8.4.1.9. 178 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
178	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	null	UN	1,00000000	6,25	6,25
TOTAL Não Oficial:						6,25
VALOR:						6,25

8.4.1.10. 178 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
178	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	null	UN	1,00000000	6,25	6,25
TOTAL Não Oficial:						6,25
VALOR:						6,25



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Processo: 2021.086 / 2021
Folha: 409
Rubrica: [assinatura]**8.4.1.11. 178 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)**

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
178	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM ²	null	UN	1,00000000	6,25	6,25
TOTAL Não Oficial:						6,25
VALOR:						6,25

8.4.1.12. 178 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
178	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM ²	null	UN	1,00000000	6,25	6,25
TOTAL Não Oficial:						6,25
VALOR:						6,25

8.4.1.13. 178 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
178	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM ²	null	UN	1,00000000	6,25	6,25
TOTAL Não Oficial:						6,25
VALOR:						6,25

9.1. S10759 - Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	0,60000000	12,84	7,70
2585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	247,31	247,31
TOTAL Material:						255,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	13,99	9,09
106111S	Servente de obras	ORSE	h	1,14000000	10,55	12,03
TOTAL Mão de Obra:						21,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	2,88	1,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,14000000	2,95	3,36
TOTAL Serviço:						5,23
VALOR:						281,36

9.2. S10759 - Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	0,60000000	12,84	7,70
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	247,31	247,31



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 181056/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 430
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

TOTAL Material:	255,01
-----------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	13,99	9,09
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,14000000	10,55	12,03
TOTAL Mão de Obra:						21,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	2,88	1,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,14000000	2,95	3,36
TOTAL Serviço:						5,23

VALOR:	281,36
--------	--------

9.3. S10759 - Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	0,60000000	12,84	7,70
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	247,31	247,31
TOTAL Material:						255,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	13,99	9,09
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,14000000	10,55	12,03
TOTAL Mão de Obra:						21,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	2,88	1,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,14000000	2,95	3,36
TOTAL Serviço:						5,23

VALOR:	281,36
--------	--------

9.4. S10759 - Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	m	0,60000000	12,84	7,70
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	247,31	247,31
TOTAL Material:						255,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	13,99	9,09
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,14000000	10,55	12,03
TOTAL Mão de Obra:						21,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,65000000	2,88	1,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,14000000	2,95	3,36
TOTAL Serviço:						5,23



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 120086/2022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 434
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

VALOR: 281,36

9.5. 98685 - RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	0,86140000	2,24	1,92
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,12000000	4,28	0,51
00020231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,04000000	41,67	43,33
TOTAL Material:						45,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29900000	19,03	5,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	12,51	1,87
TOTAL Serviço:						7,55

VALOR: 53,31

9.6. 42 - BARRAS DE PROTEÇÃO C=300CM H=45CM (REFERÊNCIA SEINFRA C1898) (UN)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
42	BARRAS DE PROTEÇÃO C=300CM H=45CM (REFERÊNCIA SEINFRA C1898)	null	UN	1,00000000	765,38	765,38
TOTAL Não Oficial:						765,38

VALOR: 765,38

9.7. 73737/003 - GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
70583	ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	11,80000000	39,79	469,52
TOTAL Material:						469,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	16,78	6,71
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	16,69	12,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15000000	12,51	14,38
TOTAL Serviço:						33,60

VALOR: 503,12

9.8. 73665 - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,80000000	11,09	31,05
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,02500000	27,63	0,69
TOTAL Material:						31,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00345000	482,13	1,66



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: <u>70858/2022</u>
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: <u>432</u>
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: <u>4</u>

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	16,69	5,84
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	16,78	18,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13000000	12,51	14,13
TOTAL Serviço:						40,08
VALOR:						71,82

9.9. 43 - PLATAFORMA METALICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA (UN)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
43	PLATAFORMA METALICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA	null	UN	1,00000000	2.819,72	2.819,72
TOTAL Não Oficial:					2.819,72	
VALOR:					2.819,72	

9.10. 44 - BANCOS RESTRATEIS PARA PNE (REFERÊNCIA ORSE 08974) (UN)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
44	BANCOS RESTRATEIS PARA PNE (REFERÊNCIA ORSE 08974)	null	UN	1,00000000	947,39	947,39
TOTAL Não Oficial:					947,39	
VALOR:					947,39	

9.11. 45 - BARRAS 90 CM PARA PNE (REFERÊNCIA SEINFRA C1898) (UN)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
45	BARRAS 90 CM PARA PNE (REFERÊNCIA SEINFRA C1898)	null	UN	1,00000000	295,44	295,44
TOTAL Não Oficial:					295,44	
VALOR:					295,44	

9.12. 46 - BARRA 45CM PARA PNE(REFERÊNCIA SEINFRA C1898) (CJ)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
46	BARRA 45CM PARA PNE(REFERÊNCIA SEINFRA C1898)	null	CJ	1,00000000	162,80	162,80
TOTAL Não Oficial:					162,80	
VALOR:					162,80	

9.13. 47 - BANCOS DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO (REFERÊNCIA ORSE 03226) (M)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
47	BANCOS DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO (REFERÊNCIA ORSE 03226)	null	M	1,00000000	145,09	145,09
TOTAL Não Oficial:					145,09	
VALOR:					145,09	

9.14. 505 - BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, PÁTIO(DIMENSÕES, DETALHES E NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO) (M)

Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



ASSOCIAÇÃO GERAL DE CONSTRUTORES E CONSULTORES TÉCNICOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2020086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 453
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

505	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, PÁTIO(DIMENSÕES, DETALHES E NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO)	null	M	1,00000000	95,07	95,07
					TOTAL Não Oficial:	95,07
					VALOR:	95,07

9.15. 74073/002 - ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	SINAPI	M	2,80000000	12,92	36,17
00001327	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	SINAPI	KG	0,49000000	11,79	5,77
00011447	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	18,59	37,18
					TOTAL Material:	79,12

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	421,16	1,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	16,78	6,71
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	16,69	8,17
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89000000	12,51	11,13
					TOTAL Serviço:	27,27
					VALOR:	106,39

9.16. 48 - CONJUTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (REFERÊNCIA SEINFRA C0864) (UN)

Não Oficial		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
48	CONJUTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (REFERÊNCIA SEINFRA C0864)	null	UN	1,00000000	4.162,57	4.162,57
					TOTAL Não Oficial:	4.162,57
					VALOR:	4.162,57

9.17. S02434 - Quadro escolar em revestimento de argamassa, pintado com pva cor verde, com moldura (m2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01623	Moldura de madeira 10 x 1.5 cm	ORSE	m	4,00000000	24,69	98,76
I01689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	cj	16,00000000	0,96	15,36
					TOTAL Material:	114,12

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	2,50000000	13,99	34,98
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	10,55	21,10
					TOTAL Mão de Obra:	56,08

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	11,87	11,87
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,50000000	2,88	7,20
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	2,95	5,90



AGÊNCIA DE ENGENHARIAS E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2021086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 437
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: J

S02290	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	ORSE	m2	1,00000000	18,03	18,03
TOTAL Serviço:						43,00
VALOR:						213,20

10.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	5,20	0,26
TOTAL Material:						0,26
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	12,51	1,62
TOTAL Serviço:						1,62
VALOR:						1,88



CURSOS DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 7077086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 415
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00820000	13,88	0,11
TOTAL Mão de Obra:					0,11
VALOR:					0,11

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
13483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000000	13,88	13,88
TOTAL Mão de Obra:					13,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:					0,11
VALOR:					16,59

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	4.149,16	0,26
TOTAL Equipamento:					0,26
VALOR:					0,26

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,0000760	4.149,16	0,03
TOTAL Equipamento:					0,03
VALOR:					0,03

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 2019056/2022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 456
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL Serviço:					0,29
VALOR:					0,29

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	4.149,16	0,24
TOTAL Equipamento:					0,24
VALOR:					0,24

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,73	0,91
TOTAL Geral:					0,91
VALOR:					0,91

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
TOTAL Serviço:					1,44
VALOR:					1,44

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00590000	13,14	0,07
TOTAL Mão de Obra:					0,07
VALOR:					0,07



AGROAL CONSULTING & TECHNICAL SERVICES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 202086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 457
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						1,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	13,14	13,14
TOTAL Mão de Obra:						13,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL Serviço:						0,07

VALOR: 15,02**95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	9,78	0,14
TOTAL Mão de Obra:						0,14

VALOR: 0,14**88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)**

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						2,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,78	9,78
TOTAL Mão de Obra:						9,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14



AGRAL CONSULTORIA E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: <u>702050/2022</u>
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: <u>2158</u>
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: _____
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

TOTAL Serviço:	0,14
----------------	------

VALOR:	12,51
--------	-------

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	52,50	43,41
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,66	139,93
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	66,56	38,48
TOTAL Material:					221,82

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71880000	0,29	0,20
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76230000	1,44	1,09
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	15,02	22,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	12,51	29,31
TOTAL Serviço:					52,84

VALOR:	274,66
--------	--------

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,5000	52,5150
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,1900	73,5843
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600	123,2000
TOTAL Material:					249,2993

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					155,5000

VALOR:	404,80
--------	--------

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	67,5000	1,2285
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5600	3,0688
TOTAL Material:					4,2973

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,5500	17,8825
TOTAL Mão de Obra:					38,6525



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passagem	Processo: 202086/2021
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 459
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

VALOR: 42,95

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	H	0,01050000	10,93	0,11
TOTAL Mão de Obra:					0,11

VALOR: 0,11

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	H	1,00000000	10,93	10,93
TOTAL Mão de Obra:					10,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:					0,11

VALOR: 13,64

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00820000	13,46	0,11
TOTAL Mão de Obra:					0,11

VALOR: 0,11

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 7000086/2022
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 420
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						1,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL Mão de Obra:					13,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:					0,11
VALOR:					15,38

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.139,75	0,08
TOTAL Equipamento:					0,08
VALOR:					0,08

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001440	1.139,75	0,01
TOTAL Equipamento:					0,01
VALOR:					0,01

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Serviço:					15,47
VALOR:					15,47

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.139,75	0,05
TOTAL Equipamento:					0,05



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo:	202086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	425
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	J

VALOR: 0,05

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	3,17000000	0,73	2,31
TOTAL Geral:					2,31	
VALOR:					2,31	

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,38	15,38
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	2,31	2,31
TOTAL Serviço:					17,83	
VALOR:					17,83	

92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	39,39	52,62
04491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	7,59	17,51
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	17,65	3,67
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	2,65	24,47
TOTAL Material:					98,27	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	13,64	3,41
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24800000	16,59	20,70
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18600000	15,47	2,87
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	17,83	1,12
TOTAL Serviço:					28,10	
VALOR:					126,37	

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,01510000	13,88	0,20



AGRAL - AGRICULTURA, RUSTICIDADE E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Proces: 1072086/2021
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 422
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:

TOTAL Mão de Obra:	0,20
--------------------	------

VALOR:	0,20
--------	------

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						2,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,88	13,88
TOTAL Mão de Obra:						13,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20

VALOR:	16,78
--------	-------

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.139,80	0,40
TOTAL Equipamento:						0,40

VALOR:	0,40
--------	------

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00001510	3.139,80	0,04
TOTAL Equipamento:						0,04

VALOR:	0,04
--------	------

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo:	2021086/2021
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	413
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	

TOTAL Serviço: 0,44

VALOR: 0,44

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE '45' MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.139,80	0,31
TOTAL Equipamento:					0,31
VALOR:					0,31

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,73	0,91
TOTAL Geral:					0,91
VALOR:					0,91

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
TOTAL Serviço:					1,66
VALOR:					1,66

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	H	0,00820000	9,67	0,07
TOTAL Mão de Obra:					0,07
VALOR:					0,07

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 2001086/2002
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha 424
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						2,70

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	H	1,00000000	9,67	9,67
TOTAL Mão de Obra:						9,67

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL Serviço:						0,07

VALOR:	12,44
---------------	--------------

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,00820000	13,88	0,11
TOTAL Mão de Obra:						0,11

VALOR:	0,11
---------------	-------------

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						2,70

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	1,00000000	13,88	13,88
TOTAL Mão de Obra:						13,88

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						0,11

VALOR:	16,69
---------------	--------------

92794 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	11,09	12,30



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 1011086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha 425
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:

TOTAL Material:	12,30
-----------------	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00180000	12,44	0,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01250000	16,69	0,20
TOTAL Serviço:					0,22	
VALOR:					12,52	

92795 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	9,61	10,66
TOTAL Material:					10,66	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	12,44	0,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	16,69	0,11
TOTAL Serviço:					0,12	
VALOR:					10,78	

92791 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	10,50	11,23
TOTAL Material:					11,23	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01080000	12,44	0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07690000	16,69	1,28
TOTAL Serviço:					1,41	
VALOR:					12,64	

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	SINAPI	M2	0,13600000	59,65	8,11
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,34200000	7,59	17,77
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	17,65	0,21
TOTAL Material:					26,09	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	13,64	0,43
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	16,59	2,67
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01000000	15,47	0,15
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	17,83	0,39
TOTAL Serviço:					3,64	



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 101086/2021
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Fo. 426
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:

VALOR: 29,73

92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE '2,2 X 1,1' M, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	39,39	45,14
00004491	PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	7,59	1,25
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	17,65	2,80
00004517	SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	2,65	18,42
TOTAL Material:						67,61

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	13,64	2,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01200000	16,59	16,78
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15200000	15,47	2,35
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	17,83	0,89
TOTAL Serviço:						22,77

VALOR: 90,38

92792 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	11,70	12,51
TOTAL Material:						12,51

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00590000	12,44	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	16,69	0,70
TOTAL Serviço:						0,77

VALOR: 13,28

92793 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	11,77	13,06
TOTAL Material:						13,06

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	12,44	0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02240000	16,69	0,37
TOTAL Serviço:						0,40

VALOR: 13,46

92796 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2022.086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 427
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	9,61	10,66
TOTAL Material:						10,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00370000	16,69	0,06
TOTAL Serviço:						0,06

VALOR:	10,72
--------	-------

92797 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,14000000	11,08	12,63
TOTAL Material:						12,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	16,69	0,03
TOTAL Serviço:						0,03

VALOR:	12,66
--------	-------

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	16.877,93	1,08
TOTAL Equipamento:						1,08

VALOR:	1,08
--------	------

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	16.877,93	0,12
TOTAL Equipamento:						0,12

VALOR:	0,12
--------	------

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:						1,20

VALOR:	1,20
--------	------



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 2021086/2022
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha 428
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	16.877,93	1,01
TOTAL Equipamento:					1,01
VALOR:					1,01

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
22705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	2,50000000	0,73	1,82
TOTAL Geral:					1,82
VALOR:					1,82

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,82	1,82
TOTAL Serviço:					4,03
VALOR:					4,03

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	52,50	39,94
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	0,66	214,60
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	66,56	39,35
TOTAL Material:					293,89

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,61970000	1,20	0,74
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,65720000	4,03	2,64
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	15,02	19,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	12,51	25,35



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2020.01.1002
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 429
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:

TOTAL Serviço:	47,90
----------------	-------

VALOR:	341,79
--------	--------

92874 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19900000	16,59	3,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19900000	16,78	3,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	12,51	14,91
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,44	0,05
7586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,06800000	1,66	0,11

TOTAL Serviço:	21,70
----------------	-------

VALOR:	21,70
--------	-------

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	52,50	56,17
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,66	318,75

TOTAL Material:	374,92
-----------------	--------

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	12,51	107,21

TOTAL Serviço:	107,21
----------------	--------

VALOR:	482,13
--------	--------

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,01050000	12,42	0,13

TOTAL Mão de Obra:	0,13
--------------------	------

VALOR:	0,13
--------	------

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60



AGRAL CONSULTÓRIAS E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	PROCESSO: 2022/06/1001
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 430
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

TOTAL Encargos Complementares: 2,60

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	1,00000000	12,42
TOTAL Mão de Obra:					12,42

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13
TOTAL Serviço:					0,13

VALOR: 15,15

49 - Encargos Complementares - Servente (h)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	10,00
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	43,20
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	11,70
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	9,00
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	159,50
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	75,42
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	8,10
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	27,50
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	5,90
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	17,29
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	13,85
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	4,00
TOTAL Material:					2,31

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	4,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54
TOTAL Serviço:					0,64

VALOR: 2,95

S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	90,00
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	0,66
TOTAL Material:					395,65

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2021086/2021
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 438
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

106111S	Servente de obras	ORSE	h	4,00000000	10,55	42,20
TOTAL Mão de Obra:						42,20
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	2,95	11,80
TOTAL Serviço:						11,80
VALOR:						449,73

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	10,00	1,02
I0893S	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	43,20	0,03
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	11,70	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	9,00	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00	0,63
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	16,79	0,01
I04174	Desempeneadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	10,80	0,01
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	11,26	0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	9,05	0,01
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	75,42	0,11
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	8,10	0,02
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	13,52	0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	22,80	0,01
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	16,55	0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	15,90	0,00
I11651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	5,90	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar Ips 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	22,98	0,00
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	16,70	0,00
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	272,97	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,00	0,26
TOTAL Material:						2,24

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	4,50	0,46
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL Serviço:						0,64
VALOR:						2,88

87294 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



AGRAL CONSULTÓRIAS E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: <u>202086/2022</u>
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: <u>432</u>
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: <u>[assinatura]</u>

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	52,50	61,95
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	0,77	121,22
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	0,66	116,89
TOTAL Material:					300,06

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	2,80000000	1,20	3,36
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,85000000	4,03	3,42
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	15,02	54,82
9316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	12,51	9,88
TOTAL Serviço:					71,48
VALOR:					371,54

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	52,50	59,85
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	0,77	131,77
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	0,66	127,06
TOTAL Material:					318,68

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	12,51	138,86
TOTAL Serviço:					138,86
VALOR:					457,54

92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	17,65	2,25
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	2,65	11,20
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	24,75	110,08
TOTAL Material:					123,53

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	13,64	2,44
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89300000	16,59	14,81
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12300000	15,47	1,90
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	17,83	0,99
TOTAL Serviço:					20,14
VALOR:					143,67



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Proces: 1712086/2022
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 437
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: J
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

100660 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020007 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	3,95	4,59
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	19,84	0,11
TOTAL Material:					4,70

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	15,15	1,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	12,51	0,42
TOTAL Serviço:					1,45

VALOR: 6,15**91287 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000184 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	112,36	112,36
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	23,25	0,25
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	17,65	0,42
TOTAL Material:					113,03

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	15,15	41,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	12,51	17,20
TOTAL Serviço:					58,72

VALOR: 171,75**91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	17,35	3,47
00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	8,52	1,42
TOTAL Material:					4,89

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	482,13	10,75
91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	171,75	171,75
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	15,15	8,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	16,78	22,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	12,51	11,97
TOTAL Serviço:					225,68

VALOR: 230,57



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Execução
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2022086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 434
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: J

91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	44,00	44,00
TOTAL Material:					44,00	

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	15,15	15,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	12,51	6,26
TOTAL Serviço:					21,44	

VALOR: 65,44**90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)**

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	16,17	48,51
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,06	1,18
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	170,33	170,33
TOTAL Material:					220,02	

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	15,15	23,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	12,51	9,67
TOTAL Serviço:					33,09	

VALOR: 253,11**91305 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)**

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	49,26	49,26
TOTAL Material:					49,26	

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	15,15	11,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	12,51	4,80
TOTAL Serviço:					16,42	

VALOR: 65,68**90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -**



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Processo: 160086/2022
Foi: 435
Rubrica: [assinatura]

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	16,17	48,51
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,06	1,18
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	154,82	154,82
TOTAL Material:						204,51

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	15,15	19,42
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	12,51	8,01
TOTAL Serviço:						27,43
VALOR:						231,94

95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	0,01050000	11,02	0,11
TOTAL Mão de Obra:						0,11
VALOR:						0,11

88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						2,70

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	1,00000000	11,02	11,02
TOTAL Mão de Obra:						11,02

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						0,11
VALOR:						13,83

88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



AGRAL CONSULTÓRIA E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II.	Processo: 2022.081.102/L
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 436
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: J
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000000	52,50	59,32
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	75,47000000	0,77	58,11
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	339,62000000	0,66	224,14
TOTAL Material:						341,57

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,78000000	12,51	109,83
TOTAL Serviço:						109,83
VALOR:						451,40

6389 - MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR (H)

Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	SINAPI	UN	0,00016000	136.546,26	21,84
TOTAL Equipamento:						21,84

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE	SINAPI	KG	0,00300000	30,83	0,09
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	1,00000000	4,40	4,40
00004227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	SINAPI	L	0,00800000	21,00	0,16
TOTAL Material:						4,65
VALOR:						26,49

6388 - MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR (H)

Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	SINAPI	UN	0,00019200	136.546,26	26,21
TOTAL Equipamento:						26,21

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE	SINAPI	KG	0,03000000	30,83	0,92
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	10,00000000	4,40	44,00
00004227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOS, TRATORES, RETROS E ETC)	SINAPI	L	0,08000000	21,00	1,68
TOTAL Material:						46,60
VALOR:						72,81

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	0,00820000	13,88	0,11
TOTAL Mão de Obra:						0,11
VALOR:						0,11

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo:	1014061/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	437
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						2,70
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,88	13,88
TOTAL Mão de Obra:						13,88
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						0,11
VALOR:						16,69

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR	SINAPI	H	0,00820000	13,88	0,11
TOTAL Mão de Obra:						0,11
VALOR:						0,11

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						3,36
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR	SINAPI	H	1,00000000	13,88	13,88
TOTAL Mão de Obra:						13,88
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						0,11
VALOR:						17,35



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 2022/001/2022
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha 438
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.768,16	0,30
TOTAL Equipamento:					0,30
VALOR:					0,30

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	4.768,16	0,03
TOTAL Equipamento:					0,03
VALOR:					0,03

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01170000	12,08	0,14
TOTAL Mão de Obra:					0,14
VALOR:					0,14

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					1,81

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	12,08	12,08
TOTAL Mão de Obra:					12,08

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14
VALOR:					14,03

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



AGROAL CONSULTORIA E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 2022.01.1000
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 439
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: J
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,03	14,03
TOTAL Serviço:						14,36
VALOR:						14,36

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00036487 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.768,16	0,28
TOTAL Equipamento:					0,28
VALOR:					0,28

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,78000000	0,73	0,56
TOTAL Geral:					0,56
VALOR:					0,56

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	14,03	14,03
TOTAL Serviço:					15,20
VALOR:					15,20

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00012869 TELHADOR	SINAPI	H	0,00820000	16,58	0,13
TOTAL Mão de Obra:					0,13
VALOR:					0,13

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Proces: 181206/2022
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 440
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: J
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						2,60

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR	SINAPI	H	1,00000000	16,58	16,58
TOTAL Mão de Obra:						16,58

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL Serviço:						0,13
VALOR:						19,31

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006400	10.997,28	0,70
TOTAL Equipamento:						0,70
VALOR:						0,70

9 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00000760	10.997,28	0,08
TOTAL Equipamento:						0,08
VALOR:						0,08

88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:						0,78
VALOR:						0,78



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT		
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Proces:	2022086/2022
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	443
		Rubrica:	

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00008000	10.997,28	0,87
TOTAL Equipamento:					0,87
VALOR:					0,87

88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	3,13000000	0,73	2,28
TOTAL Geral:					2,28
VALOR:					2,28

88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,28	2,28
TOTAL Serviço:					3,93
VALOR:					3,93

87337 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	52,50	60,90
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	0,77	118,93
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	0,66	114,68
TOTAL Material:					294,51
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	3,74000000	0,78	2,91
88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,14000000	3,93	4,48
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	15,02	73,29
TOTAL Serviço:					80,68



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo:	2022.086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	442
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	

VALOR: 375,19

95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873 IMPERMEABILIZADOR	SINAPI	H	0,01510000	15,50	0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23
VALOR:					0,23

88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,70
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873 IMPERMEABILIZADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,50	15,50
TOTAL Mão de Obra:					15,50
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:					0,23
VALOR:					18,43

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,01050000	13,88	0,14
TOTAL Mão de Obra:					0,14
VALOR:					0,14

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,27	1,27
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Processo: 2022/08/2022

Folha 443

Rubrica:

TOTAL Encargos Complementares: 3,77

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	13,88	13,88
TOTAL Mão de Obra:					13,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14

VALOR: 17,79

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	52,50	60,90
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	0,77	134,05
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,66	129,26
TOTAL Material:					324,21

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHI	3,45000000	0,29	1,00
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,05000000	1,44	1,51
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	15,02	67,59
TOTAL Serviço:					70,10

VALOR: 394,31

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,01050000	17,28	0,18
TOTAL Mão de Obra:					0,18

VALOR: 0,18

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,70



AGRAL - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 202086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 444
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	17,28	17,28
TOTAL Mão de Obra:					17,28

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18

VALOR: 20,16

87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	65,00	61,75
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,66	281,48
TOTAL Material:					343,23

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,31000000	0,29	0,95
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,01000000	1,44	1,45
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	15,02	64,88
TOTAL Serviço:					67,28

VALOR: 410,51

95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	0,01050000	16,17	0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16

VALOR: 0,16

88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,70

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,17	16,17



AGRAL CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 2020086/2021
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 145
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

TOTAL Mão de Obra: 16,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16
VALOR:					19,03

S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11248 Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	246,00	0,02
I11249 Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00010000	518,00	0,05
TOTAL Equipamento:					0,07

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	10,00	1,02
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	43,20	0,03
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	11,70	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	9,00	0,01
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00	0,63
I10579 Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	22,89	0,00
I00941 Fardamento	ORSE	un	0,00150000	75,42	0,11
I10578 Formão grande	ORSE	un	0,00020000	18,65	0,00
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	8,10	0,02
I11244 Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	37,90	0,01
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	5,90	0,00
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I0599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I10577 Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	18,58	0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,00	0,26
TOTAL Material:					2,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	4,50	0,46
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL Serviço:					0,64
VALOR:					2,88

87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	52,50	71,40
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	0,66	303,50
TOTAL Material:					374,90



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 02022/2022
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 446
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHI	3,72000000	0,29	1,07
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHP	1,13000000	1,44	1,62
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	15,02	72,84
TOTAL Serviço:					75,53	
VALOR:					450,43	

87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	52,50	66,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	0,66	378,58
TOTAL Material:					445,25	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHI	3,39000000	0,29	0,98
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHP	1,03000000	1,44	1,48
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	15,02	66,38
TOTAL Serviço:					68,84	
VALOR:					514,09	

95000 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,00820000	13,94	0,11
TOTAL Mão de Obra:					0,11	
VALOR:					0,11	

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,70	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



AGROAL CONSULTORES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Proces.: 2022.086/2022
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 447
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,94	13,94
TOTAL Mão de Obra:						13,94
Serviço						
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						0,11
VALOR:						16,75

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	10.464,59	0,66
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00006400	496,00	0,03
TOTAL Equipamento:					0,69	
VALOR:					0,69	

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000760	10.464,59	0,07
TOTAL Equipamento:					0,07	
VALOR:					0,07	

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,69	0,69
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL Serviço:					0,76	
VALOR:					0,76	

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	10.464,59	0,83
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00008000	496,00	0,03
TOTAL Equipamento:					0,86	



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 090286/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 448
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

VALOR: 0,86

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	3,39500000	5,35	18,16
TOTAL Material:					18,16

VALOR: 18,16

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,69	0,69
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	18,16	18,16
TOTAL Serviço:					19,78

VALOR: 19,78

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN. POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	8.814,67	0,46
TOTAL Equipamento:					0,46

VALOR: 0,46

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000740	8.814,67	0,06
TOTAL Equipamento:					0,06

VALOR: 0,06

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Processo: 202081/2022
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 419
		Rubrica:

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Serviço:						0,52
VALOR:						0,52

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	8.814,67	0,58
TOTAL Equipamento:						0,58
VALOR:						0,58

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,42000000	5,35	7,59
TOTAL Material:						7,59
VALOR:						7,59

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	7,59	7,59
TOTAL Serviço:						8,69
VALOR:						8,69

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	52,50	39,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,66	213,16
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	66,56	39,08



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 2022/08/2022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 450
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

TOTAL Material:	291,91
-----------------	--------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,29	0,22
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,44	1,18
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	15,02	24,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	12,51	31,69
TOTAL Serviço:					57,19	
VALOR:					349,10	

87373 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,35000000	52,50	70,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	454,58000000	0,66	300,02
TOTAL Material:					370,89	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	12,51	137,86
TOTAL Serviço:					137,86	
VALOR:					508,75	

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01280000	9,84	0,12
TOTAL Mão de Obra:					0,12	
VALOR:					0,12	

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,25	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	9,84	9,84
TOTAL Mão de Obra:					9,84	



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 202086/2022
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 451
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:					0,12
VALOR:					12,21

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01280000	13,88	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17
VALOR:					0,17

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,25

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	13,88	13,88
TOTAL Mão de Obra:					13,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:					0,17
VALOR:					16,30

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	10,00	1,02
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	43,20	0,03
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	11,70	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	9,00	0,01
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00	0,63
I00941 Fardamento	ORSE	un	0,00150000	75,42	0,11
I10592 Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	31,83	0,00
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	8,10	0,02



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo:	202016/2022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha:	452
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	5,90	0,00
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	19,57	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	90,00	0,04
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	31,36	0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	21,96	0,01
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	21,00	0,02
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	22,80	0,02
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,00	0,26
TOTAL Material:						2,26

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	4,50	0,46
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL Serviço:						0,64
VALOR:						2,90

95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,00820000	12,68	0,10
TOTAL Mão de Obra:						0,10
VALOR:						0,10

88 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						2,59
Mão de Obra						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	1,00000000	12,68	12,68
TOTAL Mão de Obra:						12,68
Serviço						
Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:						0,10
VALOR:						15,37



ASSOCIAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 201406/102
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 453
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: J
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

95345 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS	SINAPI	H	0,02200000	17,50	0,38
TOTAL Mão de Obra:					0,38
VALOR:					0,38

88279 - MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
13484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,70

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS	SINAPI	H	1,00000000	17,50	17,50
TOTAL Mão de Obra:					17,50

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL Serviço:					0,38
VALOR:					20,58

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	9,76	0,25
TOTAL Mão de Obra:					0,25
VALOR:					0,25

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,70



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: 2022086/2022
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 154
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	9,76
TOTAL Mão de Obra:					9,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25
TOTAL Serviço:					0,25

VALOR:	12,71
--------	-------

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	13,88
TOTAL Mão de Obra:					0,36

VALOR:	0,36
--------	------

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					2,70

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,88
TOTAL Mão de Obra:					13,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,36
TOTAL Serviço:					0,36

VALOR:	16,94
--------	-------

86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	3,37
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,28
TOTAL Material:					3,43

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	16,30



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT		
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Process.:	2021086/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	455
		Rubrica:	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	12,51	0,60
TOTAL Serviço:						3,08
VALOR:						6,51

86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	82,44	82,44
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	9,24	18,48
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	90,28	2,74
TOTAL Material:						103,66

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	16,30	6,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	12,51	2,35
TOTAL Serviço:						8,65
VALOR:						112,31

86882 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	3,28	0,13
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	13,47	13,47
TOTAL Material:						13,60

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	16,30	2,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	12,51	0,53
TOTAL Serviço:						2,74
VALOR:						16,34

86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,28	0,06
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	45,35	45,35
TOTAL Material:						45,41

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	16,30	1,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	12,51	0,37
TOTAL Serviço:						1,93
VALOR:						47,34



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2022.01.0001
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 456
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,28	0,10
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	2,70	2,70
TOTAL Material:						2,80

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	16,30	2,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	12,51	0,48
TOTAL Serviço:						2,48
VALOR:						5,28

86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	SINAPI	UN	1,00000000	81,03	81,03
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	29,88	15,74
TOTAL Material:						96,77

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84580000	19,03	16,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	12,51	3,33
TOTAL Serviço:						19,42
VALOR:						116,19

86877 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,28	0,10
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	195,90	195,90
TOTAL Material:						196,00

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	16,30	4,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08620000	12,51	1,07
TOTAL Serviço:						5,52
VALOR:						201,52

86877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	3,28	0,15
00037588	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	20,49	20,49



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Proces. 2022.086.1022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: 45
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

TOTAL Material:	20,64
-----------------	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	16,30	2,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	12,51	0,68
TOTAL Serviço:					3,51
VALOR:					24,15

86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,28	0,10
0006148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	7,50	7,50
TOTAL Material:					7,60

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	16,30	1,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	12,51	0,33
TOTAL Serviço:					1,70
VALOR:					9,30

95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	126,33	126,33
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	12,46	24,92
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	90,28	7,95
00006138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	2,42	2,42
TOTAL Material:					161,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	16,30	8,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	12,51	4,37
TOTAL Serviço:					12,46
VALOR:					174,08

86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	150,91	150,91
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	29,88	8,88
TOTAL Material:					159,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	19,03	9,08



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Proces.: 202086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 458
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	12,51	1,88
					TOTAL Serviço:	10,96
					VALOR:	170,75

86878 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	3,28	0,15
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2	SINAPI	UN	1,00000000	66,90	66,90
					TOTAL Material:	67,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	16,30	2,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	12,51	0,68
					TOTAL Serviço:	3,51
					VALOR:	70,56

95312 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006127	AUXILIAR DE PEDREIRO	SINAPI	H	0,01050000	9,76	0,10
					TOTAL Mão de Obra:	0,10
					VALOR:	0,10

88242 - AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
837370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	2,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006127	AUXILIAR DE PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	9,76	9,76
					TOTAL Mão de Obra:	9,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL Serviço:	0,10
					VALOR:	12,56



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo:	100086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	459
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	

87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	65,00	66,30
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	0,66	226,72
TOTAL Material:						293,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,56000000	0,29	1,03
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,08000000	1,44	1,55
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	15,02	69,69
TOTAL Serviço:						72,27
VALOR:						365,29

89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	315.389,22	10,81
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00003430	90.950,00	3,11
TOTAL Equipamento:						13,92
VALOR:						13,92

91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000280	315.389,22	0,88
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000280	90.950,00	0,25
TOTAL Equipamento:						1,13
VALOR:						1,13

89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	315.389,22	2,27



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo:	2022086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	460
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000720	90.950,00	0,65
TOTAL Equipamento:						2,92
VALOR:						2,92

89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	315.389,22	20,27
03363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006430	90.950,00	5,84
TOTAL Equipamento:						26,11
VALOR:						26,11

91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	26,43000000	4,40	116,29
TOTAL Material:						116,29
VALOR:						116,29

95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	SINAPI	H	0,01170000	14,76	0,17
TOTAL Mão de Obra:						0,17
VALOR:						0,17

88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:						1,81
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	SINAPI	H	1,00000000	14,76	14,76



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Proces.:	102086/2022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha:	463
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA		

TOTAL Mão de Obra: 14,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:					0,17
VALOR:					16,74

5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,92	13,92
91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,92	2,92
89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,11	26,11
91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	116,29	116,29
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,74	16,74
TOTAL Serviço:					177,11
VALOR:					177,11

95315 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS	SINAPI	H	0,01050000	12,45	0,13
TOTAL Mão de Obra:					0,13
VALOR:					0,13

88246 - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
TOTAL Encargos Complementares:					1,81

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Proces: 20200810101
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha 462
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	SINAPI	H	1,00000000	12,45
TOTAL Mão de Obra:					12,45

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13
TOTAL Serviço:					0,13

VALOR:	14,39
---------------	--------------

73396 - DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011242	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DEGRAU FF P/ POCO VISITA N.2 / 2,5KG	SINAPI	UN	1,20000000	42,96
TOTAL Material:					51,55

VALOR:	51,55
---------------	--------------

73445 - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	KG	0,44000000	0,65
00011162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	SINAPI	UN	0,01500000	1,49
TOTAL Material:					0,30

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31500000	17,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	12,51
TOTAL Serviço:					6,91

VALOR:	7,21
---------------	-------------

6042 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,58000000	65,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	210,00000000	0,66
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,95000000	66,91
TOTAL Material:					239,86

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,71400000	1,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	12,51
TOTAL Serviço:					76,08

VALOR:	315,94
---------------	---------------



ARQUIVOS CONSULTORIA E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Execução
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2022/001
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 463
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	52,50	60,90
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,77	89,62
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,66	172,84
TOTAL Material:					323,36
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	12,51	140,48
TOTAL Serviço:					140,48
VALOR:					463,84

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,33300000	1,63	0,54
TOTAL Material:					0,54
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	12,21	0,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	16,30	0,57
TOTAL Serviço:					0,63
VALOR:					1,17

95757 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E TALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002637 LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	UN	1,00000000	1,80	1,80
TOTAL Material:					1,80
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18270000	12,71	2,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18270000	16,94	3,09
TOTAL Serviço:					5,41
VALOR:					7,21

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,65000000	1,63	1,05
TOTAL Material:					1,05
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



AGRAL ASSOCIAÇÃO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :
09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Proces: 202036/2022
Folha: 164
Rubrica: J

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	12,21	0,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	16,30	1,12
					TOTAL Serviço:	1,24
					VALOR:	2,29

95334 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002438 ELETROTECNICO	SINAPI	H	0,02200000	12,92	0,28	
					TOTAL Mão de Obra:	0,28
					VALOR:	0,28

88266 - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,91	0,91	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55	
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60	
					TOTAL Encargos Complementares:	2,70

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002438 ELETROTECNICO	SINAPI	H	1,00000000	12,92	12,92	
					TOTAL Mão de Obra:	12,92

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28	
					TOTAL Serviço:	0,28
					VALOR:	15,90

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,58	6,58	
					TOTAL Material:	6,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	12,71	2,85	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	16,94	3,81	
					TOTAL Serviço:	6,66
					VALOR:	13,24



AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2022.01.001
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 465
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: [assinatura]

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,79	2,79
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,44	1,44
TOTAL Material:						4,23
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	16,94	2,10
TOTAL Serviço:						2,10
VALOR:						6,33

91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	6,58	13,16
TOTAL Material:						13,16
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	12,71	4,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	16,94	6,60
TOTAL Serviço:						11,55
VALOR:						24,71

91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	6,58	19,74
TOTAL Material:						19,74
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	12,71	7,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	16,94	9,40
TOTAL Serviço:						16,45
VALOR:						36,19

91954 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,57	8,57
TOTAL Material:						8,57
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	12,71	3,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	16,94	5,21



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2022.086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 467
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:

TOTAL Serviço: 9,12

VALOR: 17,69

91960 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	8,57	17,14
TOTAL Material:						17,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	12,71	7,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	16,94	9,40
TOTAL Serviço:						16,45

VALOR: 33,59

91968 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	3,00000000	8,57	25,71
TOTAL Material:						25,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80200000	12,71	10,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80200000	16,94	13,58
TOTAL Serviço:						23,77

VALOR: 49,48

91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,49	7,49
TOTAL Material:						7,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	12,71	2,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	16,94	3,98
TOTAL Serviço:						6,96

VALOR: 14,45

91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,58	9,58
TOTAL Material:						9,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	12,71	2,98



AGRAL CONSULTÓRIAS E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Processo: 2021.086/2021
Folha: 468
Rubrica: _____

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	16,94	3,98
TOTAL Serviço:						6,96
VALOR:						16,54

95758 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00000000	2,10	2,10
TOTAL Material:						2,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20330000	12,71	2,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20330000	16,94	3,44
TOTAL Serviço:						6,02
VALOR:						8,12

88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	52,50	60,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	389,54000000	0,66	257,09
TOTAL Material:						317,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29000000	12,51	103,70
TOTAL Serviço:						103,70
VALOR:						421,16

S10553 - Encargos Complementares - Pintor (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	10,00	1,02
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	43,20	0,03
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	11,70	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	9,00	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	140,00	0,63
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	10,80	0,01
I11252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	238,80	0,02
I04725	Espátula	ORSE	un	0,00040000	21,49	0,01
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	75,42	0,11
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	8,10	0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	5,90	0,00
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00450000	27,93	0,13
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II		
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	Proce.:	202086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha:	469
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica:	

Material	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	35,90	0,06
I11250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00230000	15,90	0,04
I10583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00450000	5,60	0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,00	0,26
TOTAL Material:						2,40

Serviço	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	4,50	0,46
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
TOTAL Serviço:						0,64

VALOR:	3,04
--------	------

S02279 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 (m2)

Material	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,30000000	0,43	0,13
I01602	Massa acrílica	ORSE	l	0,36000000	6,72	2,42
TOTAL Material:						2,55

Mão de Obra	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor	ORSE	h	0,35000000	13,99	4,90
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,25000000	10,55	2,64
TOTAL Mão de Obra:						7,54

Serviço	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,35000000	3,04	1,06
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,25000000	2,95	0,74
TOTAL Serviço:						1,80

VALOR:	11,87
--------	-------

S02287 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (m2)

Material	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02231	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	ORSE	l	0,18000000	12,21	2,20
TOTAL Material:						2,20

Mão de Obra	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor	ORSE	h	0,40000000	13,99	5,60
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	10,55	2,11
TOTAL Mão de Obra:						7,71

Serviço	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	3,04	1,22
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	2,95	0,59
TOTAL Serviço:						1,81

VALOR:	11,69
--------	-------



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Processo: 2022086/2022
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Folha: 440
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA Rubrica: _____	

S02282 - Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01332	Líquido selador acrílico	ORSE	l	0,20000000	6,67	1,33
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,50000000	0,43	0,22
TOTAL Material:						1,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor	ORSE	h	0,20000000	13,99	2,80
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	10,55	1,06
TOTAL Mão de Obra:						3,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	3,04	0,61
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	2,95	0,30
TOTAL Serviço:						0,91
VALOR:						6,33

S02290 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02287	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	ORSE	m2	1,00000000	11,69	11,69
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	6,33	6,33
TOTAL Serviço:						18,02
VALOR:						18,03

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo: 2020/01/001
 Folha 471
 Rubrica: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSOT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	460,27	314,48	144.745,71	6,42	6,42	A
74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC.FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	Serviço	M2	1.036,00	132,76	137.639,36	6,10	12,52	A
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	738,53	179,43	132.514,44	5,88	18,40	A
84191	PISO EM GRAVILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	Serviço	M2	885,00	142,62	126.218,70	5,60	24,00	A
84214	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	SINAPI	Serviço	M2	1.036,00	87,09	90.225,24	4,00	28,00	A
87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.707,00	45,16	77.088,12	3,42	31,42	A
73991/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SINAPI	Serviço	M2	1.304,10	58,34	76.081,19	3,37	34,79	A
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	959,21	71,28	68.372,49	3,03	37,83	A
S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Serviço	m2	142,70	359,02	51.232,15	2,27	40,10	A
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	470,00	107,50	50.525,00	2,24	42,34	A
92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	1.271,78	35,87	45.618,75	2,02	44,36	A
94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.271,78	35,59	45.262,65	2,01	46,37	A
94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	68,16	650,53	44.340,12	1,97	48,34	A
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	7.200,00	4,76	34.272,00	1,52	49,86	A
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	1.492,36	20,99	31.324,64	1,39	51,25	B
73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	SINAPI	Serviço	M2	326,45	93,68	30.581,84	1,36	52,60	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo: 202086/2014
 Folha: 142
 DATA: 09/12/2014

Objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escolar no Bairro Passarada II

009/2022-CPL/PMSQT

Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	959,21	30,62	29.371,01	1,30	53,91	B
73688	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	M	890,00	32,74	29.138,60	1,29	55,20	B
72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	M	608,00	47,48	28.867,84	1,28	56,48	B
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	36,00	779,15	28.049,40	1,24	57,72	B
92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 MF. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M3	46,19	565,89	26.138,46	1,16	58,88	B
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	460,27	52,10	23.980,07	1,06	59,95	B
S04458	Divisória em granito cinza andorinha para microtórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	ORSE	Serviço	m2	52,74	448,76	23.667,60	1,05	61,00	B
90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	Serviço	M2	724,74	30,42	22.046,59	0,98	61,98	B
74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	Serviço	M2	19,35	1.066,20	20.630,97	0,92	62,89	B
94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	33,92	605,76	20.547,38	0,91	63,80	B
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.244,96	14,81	18.437,86	0,82	64,62	B
87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	809,07	21,96	17.767,18	0,79	65,41	B
S02255	Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	ORSE	Serviço	m	548,00	32,36	17.733,28	0,79	66,19	B
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	116,00	148,91	17.273,56	0,77	66,96	B
88487	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.371,46	12,42	17.033,53	0,76	67,72	B
87522	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	197,54	83,90	16.573,61	0,74	68,45	B
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUBO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	650,00	24,60	15.990,00	0,71	69,16	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo: 2022.000.000

Folha: 193

DATA: 09/12/2022

Rubrica: 473

Objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	224,00	68,65	15.377,60	0,68	69,84	B
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	500,00	30,15	15.075,00	0,67	70,51	B
83627	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SINAPI	Serviço	UN	16,00	919,82	14.717,12	0,65	71,16	B
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	260,00	55,11	14.328,60	0,64	71,80	B
73909/001	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	SINAPI	Serviço	M2	45,99	306,95	14.116,63	0,63	72,43	B
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	204,00	68,27	13.927,08	0,62	73,04	B
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	127,60	107,57	13.725,93	0,61	73,65	B
00000108	BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO "SAÍDA" (REFERÊNCIA SEINFRA C0389)	SINAPI	Não Oficial	UN	38,00	326,43	12.404,34	0,55	74,20	B
87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	576,55	20,24	11.669,37	0,52	74,72	B
C0371	BARRACAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	11.357,64	11.357,64	0,50	75,22	B
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	507,37	22,37	11.349,87	0,50	75,73	B
88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	732,68	14,38	10.535,94	0,47	76,20	B
90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	34,90	301,52	10.523,05	0,47	76,66	B
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	544,23	18,96	10.318,60	0,46	77,12	B
95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	M	360,00	26,54	9.554,40	0,42	77,54	B
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	1.250,00	7,54	9.425,00	0,42	77,96	B
73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	SINAPI	Serviço	M2	22,52	408,79	9.205,95	0,41	78,37	B
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	130,00	69,12	8.985,60	0,40	78,77	B
74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOIS.	SINAPI	Serviço	M2	755,00	10,62	8.018,10	0,36	79,12	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC (SERVIÇOS

Processo: 2022.006.000

Folha 174

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
94444	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	7,00	1.127,03	7.889,21	0,35	79,47	B
113	PM-04A - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIAS DE GRANITO 60 X 180 CM		Não Oficial	UN	14,00	560,46	7.846,44	0,35	79,82	B
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	63,17	118,55	7.488,80	0,33	80,15	C
40729	VALVULA DE DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	23,00	319,32	7.344,36	0,33	80,48	C
89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	87,00	83,71	7.282,77	0,32	80,80	C
127	BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM X 6,00M (REFERÊNCIA SINAPI 92884)		Não Oficial	UN	89,00	81,60	7.262,40	0,32	81,13	C
72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	12,00	584,88	7.018,56	0,31	81,44	C
73737/003	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M	SINAPI	Serviço	M	10,90	641,98	6.997,58	0,31	81,75	C
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	417,15	16,09	6.711,94	0,30	82,04	C
32	PM-8 - PORTA COM VENEZIANA 80 X 210 CM		Não Oficial	UN	6,00	1.082,51	6.495,06	0,29	82,33	C
90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	13,00	484,77	6.302,01	0,28	82,61	C
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	125,00	48,95	6.118,75	0,27	82,88	C
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.036,82	5,83	6.044,66	0,27	83,15	C
72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	M	90,00	66,84	6.015,60	0,27	83,42	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	750,00	7,96	5.970,00	0,26	83,68	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	210,00	28,31	5.945,10	0,26	83,95	C
93677	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	UN	71,00	81,93	5.817,03	0,26	84,21	C
88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M	648,00	8,64	5.598,72	0,25	84,45	C
72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	13,00	419,14	5.448,82	0,24	84,70	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	205,00	26,52	5.436,60	0,24	84,94	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo: 2020.06.100

Folha: 175

Rubrica: 09/12/2022

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

OBJETO: 009/2022-CPL/PMSQT

TOMADA DE PREÇO N°:

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
48	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (REFERÊNCIA SEINFRA C0864)	SINAPI	Não Oficial	UN	1,00	5.311,44	5.311,44	0,24	85,17	C
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	120,00	42,99	5.158,80	0,23	85,40	C
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	28,70	178,10	5.111,47	0,23	85,63	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-C-HAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	400,00	12,48	4.992,00	0,22	85,85	C
73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	Serviço	M2	27,15	180,22	4.892,97	0,22	86,07	C
85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SINAPI	Serviço	M2	7,00	698,76	4.891,32	0,22	86,28	C
74	GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL EM PVC, COR BRANCA, DN 130, 500MM X 128MM X 20MM	SINAPI	Não Oficial	UN	40,00	119,22	4.768,80	0,21	86,49	C
78	ABRACADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø 3/4", TIPO "COPO" (REFERÊNCIA ORSE 08441)	SINAPI	Não Oficial	UN	800,00	5,95	4.760,00	0,21	86,71	C
73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	Serviço	M2	170,50	27,43	4.676,82	0,21	86,91	C
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	319,78	4.476,92	0,20	87,11	C
98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	65,80	68,02	4.475,72	0,20	87,31	C
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	154,99	28,85	4.471,46	0,20	87,51	C
84798	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	9,00	489,01	4.401,09	0,20	87,70	C
92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	247,00	17,51	4.324,97	0,19	87,90	C
84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	SINAPI	Serviço	M2	257,60	16,73	4.309,65	0,19	88,09	C
83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	Serviço	UN	9,00	476,16	4.285,44	0,19	88,28	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	300,00	13,72	4.116,00	0,18	88,46	C
93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	43,50	92,99	4.045,06	0,18	88,64	C
83402	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	60,00	66,42	3.985,20	0,18	88,82	C
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	Serviço	M2	10,00	393,24	3.932,40	0,17	88,99	C
43	PLATAFORMA METÁLICA DE TRANSIÇÃO DAS ESCADAS DO CASTELO D'ÁGUA	SINAPI	Não Oficial	UN	1,00	3.597,96	3.597,96	0,16	89,15	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC : SERVIÇOS

PROCESSO: 2022.01.0001

Folha 196

DATA: 09/12/2022

Rubrica: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	108,00	32,63	3.524,04	0,16	89,31	C
6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJAS DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	SINAPI	Serviço	M2	77,00	45,20	3.480,40	0,15	89,46	C
91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	300,00	11,00	3.300,00	0,15	89,61	C
92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	36,00	91,46	3.292,56	0,15	89,75	C
66	SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE (REFERENCIA TCPO 10820.8.6.1)	SINAPI	Não Oficial	UN	32,00	99,71	3.190,72	0,14	89,89	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	169,00	18,86	3.187,34	0,14	90,04	C
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	32,80	96,57	3.167,50	0,14	90,18	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	39,00	79,93	3.117,27	0,14	90,31	C
67	DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE (REFERENCIA TCPO 10820.8.6.1)	SINAPI	Não Oficial	UN	30,00	103,29	3.098,70	0,14	90,45	C
83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	5,00	617,21	3.086,05	0,14	90,59	C
45	BARRAS 90 CM PARA PNE (REFERENCIA SEINFRA C1898)	SINAPI	Não Oficial	UN	8,00	376,98	3.015,84	0,13	90,72	C
91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	4,00	749,31	2.997,24	0,13	90,86	C
83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	Serviço	UN	13,00	222,13	2.887,69	0,13	90,98	C
93	ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W. (REFERENCIA SEINFRA C4107)	SINAPI	Não Oficial	UN	18,00	158,91	2.860,38	0,13	91,11	C
72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	121,00	23,44	2.836,24	0,13	91,24	C
74131/007	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.353,01	2.706,02	0,12	91,36	C
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	Serviço	M2	1.118,48	2,40	2.684,35	0,12	91,48	C
102	TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 (REFERENCIA SEINFRA C4174)	SINAPI	Não Oficial	UN	41,00	63,12	2.587,92	0,11	91,59	C
92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	12,00	211,52	2.538,24	0,11	91,70	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo: 2020/000000000

Folha: 477

DATA: 09/12/2022

Rubrica: para execução dos serviços de conclusão de uma creche escolar no Bairro Passarada II

Objeto: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escolar no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CP/LP/MSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	Serviço	UN	11,00	230,57	2.536,27	0,11	91,82	C
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	36,00	69,11	2.487,96	0,11	91,93	C
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	180,00	13,49	2.428,20	0,11	92,03	C
44	BANCOS RETRÁTEIS PARA PNE (REFERÊNCIA ORSE 08974)		Não Oficial	UN	2,00	1.208,87	2.417,74	0,11	92,14	C
89592	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	11,00	219,42	2.413,62	0,11	92,25	C
83648	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0.5 HP	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.204,60	2.409,20	0,11	92,35	C
84796	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.159,97	2.319,94	0,10	92,46	C
83368	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.227,91	2.227,91	0,10	92,56	C
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	60,00	36,31	2.178,60	0,10	92,65	C
90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	18,00	119,43	2.149,74	0,10	92,75	C
9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	21,00	101,88	2.139,48	0,09	92,84	C
92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M3	3,60	584,99	2.105,96	0,09	92,94	C
73953/002	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	19,00	110,64	2.102,16	0,09	93,03	C
73963/006	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.086,48	2.086,48	0,09	93,12	C
72553	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	8,00	259,79	2.078,32	0,09	93,21	C
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	200,00	10,25	2.050,00	0,09	93,31	C
97	PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 (REFERÊNCIA SEINFRA C3768)		Não Oficial	UN	4,00	502,08	2.008,32	0,09	93,39	C
229	PM-04B - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIAS DE GRANITO 60X60 CM E GUICHES		Não Oficial	UN	6,00	333,93	2.003,58	0,09	93,48	C
97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	23,04	86,00	1.981,44	0,09	93,57	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo: 2022.001.0001

Folha: 178

DATA: 09/12/2022

Rubrica: 09/12/2022

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escolar no Bairro Passarada II

OBJETO: 009/2022-CPL/PMSQT

TOMADA DE PREÇO Nº:

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	14,00	141,34	1.978,76	0,09	93,66	C
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	100,00	19,74	1.974,00	0,09	93,75	C
42	BARRAS DE PROTEÇÃO C=300CM H=45CM (REFERÊNCIA SEINFRA C1899)	SINAPI	Não Oficial	UN	2,00	976,62	1.953,24	0,09	93,83	C
92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	24,00	80,72	1.937,28	0,09	93,92	C
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	Serviço	UN	9,00	215,07	1.935,63	0,09	94,00	C
71	CALHA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA (REFERÊNCIA ORSE 04957)	SINAPI	Não Oficial	M	8,00	239,08	1.912,64	0,08	94,09	C
92	ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W COMANDADA POR DIMMER. (REFERÊNCIA SEINFRA C4107)	SINAPI	Não Oficial	UN	12,00	158,91	1.906,92	0,08	94,17	C
74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	951,35	1.902,70	0,08	94,26	C
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	86,80	21,86	1.897,45	0,08	94,34	C
73963/005	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.884,46	1.884,46	0,08	94,43	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	102,00	18,37	1.873,74	0,08	94,51	C
00000174	SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (2X55W)	SINAPI	Não Oficial	UN	2,00	931,80	1.868,60	0,08	94,59	C
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	12,00	153,45	1.841,40	0,08	94,67	C
89573	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	23,00	78,14	1.797,22	0,08	94,75	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	172,00	10,30	1.771,60	0,08	94,83	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	29,00	60,41	1.751,89	0,08	94,91	C
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	36,00	48,59	1.749,24	0,08	94,99	C
68	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CÓDIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE (REFERÊNCIA CAERN 1070215)	SINAPI	Não Oficial	UN	23,00	74,91	1.722,93	0,08	95,06	C

PROCESSO: 2020.016.1001
 Folh: 149
 Rubrica: 09/12/2022

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escolar no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPLPMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	27,00	63,75	1.721,25	0,08	95,14	C
120	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM		Não Oficial	UN	181,00	9,33	1.688,73	0,07	95,22	C
86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	239,61	1.677,27	0,07	95,29	C
74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	827,60	1.655,20	0,07	95,36	C
00000107	BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS AMBIENTES (REFERÊNCIA SEINFRA C0389)		Não Oficial	UN	5,00	326,43	1.632,15	0,07	95,44	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	66,00	24,27	1.601,82	0,07	95,51	C
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	39,00	40,41	1.575,99	0,07	95,58	C
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	5,00	303,90	1.519,50	0,07	95,64	C
92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	150,00	9,93	1.489,50	0,07	95,71	C
92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	181,40	1.451,20	0,06	95,77	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	19,00	75,95	1.443,05	0,06	95,84	C
89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	18,00	76,67	1.380,06	0,06	95,90	C
91288	ADUELA / MARCO / BATENTA PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	Serviço	UN	6,00	225,27	1.351,62	0,06	95,96	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	11,00	121,04	1.331,44	0,06	96,02	C
126	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (REFERÊNCIA SINAPI 92882)		Não Oficial	M	120,00	10,99	1.318,80	0,06	96,08	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	50,00	24,97	1.248,50	0,06	96,13	C
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	55,00	21,18	1.164,90	0,05	96,18	C
74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	Serviço	UN	20,00	57,02	1.140,40	0,05	96,23	C

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL, 1. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	10,00	113,90	1.139,00	0,05	96,29	C
95	PROJETOR COMPLETO COM JUMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 150W. IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA. ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0.92 E THD < 10%). (REFERÊNCIA SEINFRA C2050)	SINAPI	Não Oficial	UN	4,00	283,77	1.135,08	0,05	96,34	C
34	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA	SINAPI	Não Oficial	M2	10,26	110,17	1.130,34	0,05	96,39	C
505	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TUILOS. ASSENTO EM CONCRETO ARMADO. PÁTIO(DIMENSÕES, DETALHES E NOS AMBIENTES CONFORME PROJETO)	SINAPI	Não Oficial	M	9,20	121,31	1.116,05	0,05	96,44	C
96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM JUMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W. GRAU DE PROTEÇÃO IP 65 (PROTEÇÃO HERMÉTICA CONTRA POEIRA E PROTEÇÃO CONTRA JATOS D'ÁGUA), COM IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA. ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0.92 E THD < 10%). (REFERÊNCIA SEINFRA C4433)	SINAPI	Não Oficial	UN	5,00	221,08	1.105,40	0,05	96,48	C
89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	21,00	52,18	1.095,78	0,05	96,53	C
73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	SINAPI	Serviço	M	11,79	91,64	1.080,44	0,05	96,58	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	50,00	21,46	1.073,00	0,05	96,63	C
89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	6,00	175,45	1.052,70	0,05	96,67	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	64,00	16,22	1.038,08	0,05	96,72	C
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	77,30	13,24	1.023,45	0,05	96,77	C
74130/007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.021,37	1.021,37	0,05	96,81	C
72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	Serviço	M2	3,96	257,17	1.018,39	0,05	96,86	C
72343	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	337,73	1.013,19	0,04	96,90	C
73	CALHA DE PISO NORMAL EM PVC, COR BRANCA, DN 130, 250CM X 129MM X 140MM (REFERENCIA ORSE 04957)	SINAPI	Não Oficial	UN	8,00	125,32	1.002,56	0,04	96,95	C
6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEVAOS	SINAPI	Serviço	M2	54,80	17,89	980,37	0,04	96,99	C
00000106	ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM ACO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X3000MM (REFERENCIA SEINFRA C1155)	SINAPI	Não Oficial	UN	12,00	81,60	979,20	0,04	97,03	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC : SERVIÇOS

Processo: 2020.08.1024

Folha: 184

DATA: 09/12/2022

Objeto: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passaredo II

Tomada de Preço N°: 009/2022-CPL/PMSQT

Local: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Cliente: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
63	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984.C37. ACT.CR. DECA, OU EQUIVALENTE (REFERÊNCIA SEINFRA C1151)		Não Oficial	UN	4,00	243,15	972,60	0,04	97,08	C
S05411	Fornecimento de luva de correr de pvc delefofo, junta elástica integrada, pr 1mpa, diâam. = 250mm	ORSE	Serviço	un	2,00	475,81	951,62	0,04	97,12	C
128	CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, Ø10MM		Não Oficial	pç	130,00	7,18	933,40	0,04	97,16	C
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	18,00	50,94	916,92	0,04	97,20	C
99	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS (REFERÊNCIA SEINFRA C3770)		Não Oficial	UN	48,00	18,74	899,52	0,04	97,24	C
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	25,00	35,93	898,25	0,04	97,28	C
95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	14,00	63,75	892,50	0,04	97,32	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	80,00	11,00	880,00	0,04	97,36	C
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	436,21	872,42	0,04	97,40	C
89559	TÉ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	11,00	77,95	857,45	0,04	97,44	C
100	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS (REFERÊNCIA SEINFRA C4526)		Não Oficial	UN	35,00	24,21	847,35	0,04	97,47	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M	15,50	54,08	838,24	0,04	97,51	C
83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	266,80	800,40	0,04	97,55	C
74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	392,52	785,04	0,03	97,58	C
89615	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	390,69	781,38	0,03	97,62	C
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	125,00	6,15	768,75	0,03	97,65	C
98	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS (REFERÊNCIA SEINFRA C3770)		Não Oficial	UN	41,00	18,74	768,34	0,03	97,68	C
89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	4,00	184,33	737,32	0,03	97,72	C
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	50,99	713,86	0,03	97,75	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC : SERVIÇOS

Fol 182

DATA : 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89724	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	69,00	10,20	703,80	0,03	97,78	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	51,00	13,49	687,99	0,03	97,81	C
89	SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL, PRETONAS COR VERMELHA (VM) COM LÂMPADA NEON/220V, SOQUETE BA9S (REFERÊNCIA ORSE 03809)		Não Oficial	UN	3,00	225,52	676,56	0,03	97,84	C
86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	11,00	61,32	674,52	0,03	97,87	C
89679	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	5,00	133,23	686,15	0,03	97,90	C
122	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V/300W COM ESPELHO.		Não Oficial	UN	6,00	110,63	663,78	0,03	97,93	C
00000109	BLOCO AUTÔNOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PÁTIO (REFERÊNCIA SEINFRA C03889)		Não Oficial	UN	2,00	326,43	652,86	0,03	97,96	C
92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	18,00	36,15	650,70	0,03	97,99	C
83372	CAIXA DE MEDICAÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	650,07	650,07	0,03	98,02	C
94	PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W, IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0.92 e THD < 10%). (REFERÊNCIA SEINFRA C2050)		Não Oficial	UN	2,00	323,87	647,74	0,03	98,04	C
92703	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	15,00	43,09	646,35	0,03	98,07	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	6,00	106,81	640,86	0,03	98,10	C
89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	11,00	56,91	626,01	0,03	98,13	C
62	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (REFERÊNCIA SEINFRA C2507)		Não Oficial	UN	3,00	208,03	624,09	0,03	98,16	C
164	COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO "ILHA" 60 X 90 COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR Ø 19,5 CM		Não Oficial	UN	1,00	618,15	618,15	0,03	98,18	C
83487	BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A	SINAPI	Serviço	UN	5,00	123,01	615,05	0,03	98,21	C
65	TUBO DE DESCARGA VDE, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 38 MM (REFERÊNCIA ORSE 09273)		Não Oficial	UN	23,00	26,62	612,26	0,03	98,24	C
89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	7,00	86,88	608,16	0,03	98,27	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC : SERVIÇOS

Processo: 2019.036.1004

Folha: 483

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escolar no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N.º: 009/2022-CPL/PMSTOT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S10697	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 300mm	ORSE	Serviço	un	1,00	601,42	601,42	0,03	98,29	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	23,00	25,58	586,34	0,03	98,32	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	8,00	73,54	588,32	0,03	98,34	C
73870/004	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	SINAPI	Serviço	UN	5,00	116,98	584,90	0,03	98,37	C
83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	560,56	560,56	0,02	98,40	C
69	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø150MM (REFERÊNCIA ORSE 07752)		Não Oficial	UN	11,00	50,82	559,02	0,02	98,42	C
154	PONTOS LÓGICOS, CATEGORIA 6		Não Oficial	UN	41,00	13,46	551,86	0,02	98,44	C
77	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 2"X1/4" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1"X3/16" PARA PROTEÇÃO. (REFERENCIA SEINFRA C2066)		Não Oficial	UN	2,00	269,99	539,98	0,02	98,47	C
47	BANCOS DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO (REFERÊNCIA ORSE 03226)		Não Oficial	M	2,85	185,13	527,62	0,02	98,49	C
83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	Serviço	UN	8,00	65,11	520,88	0,02	98,51	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	91,00	5,51	501,41	0,02	98,54	C
60	ASSENTO PARA BACIA SEM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA (REFERÊNCIA ORSE 02066)		Não Oficial	UN	9,00	54,24	488,16	0,02	98,56	C
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	8,00	59,27	474,16	0,02	98,58	C
72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	472,58	472,58	0,02	98,60	C
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	10,00	46,83	468,30	0,02	98,62	C
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	66,75	467,25	0,02	98,64	C
89622	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	30,00	15,43	462,90	0,02	98,66	C
90	SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL, PRETONAS COR ÁMBAR (AM) COM LÂMPADA NEON/110V, SOQUETE BA9S (REFERÊNCIA ORSE 03809)		Não Oficial	UN	2,00	225,52	451,04	0,02	98,68	C
89386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	25,00	18,00	450,00	0,02	98,70	C
00000105	ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO "D", PARA ELETRODUTOS Ø 3/4"		Não Oficial	UN	75,00	5,95	446,25	0,02	98,72	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo: 2019.08.1000

Folha: 184

DATA: 09/12/2022

Rubrica: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escolar no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S01088	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	ORSE	Serviço	un	12,00	36,37	436,44	0,02	98,74	C
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	17,00	25,34	430,78	0,02	98,76	C
6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	SINAPI	Serviço	UN	10,00	42,63	426,30	0,02	98,78	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	30,00	14,21	426,30	0,02	98,80	C
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	30,00	14,00	420,00	0,02	98,82	C
73798/003	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXOES	SINAPI	Serviço	M	10,00	41,78	417,80	0,02	98,84	C
46	BARRA 45CM PARA PNE(REFERÊNCIA SEINFRA C1898)	SINAPI	Não Oficial	CJ	2,00	207,73	415,46	0,02	98,85	C
74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	135,80	407,40	0,02	98,87	C
94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	403,00	403,00	0,02	98,89	C
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	14,00	27,91	390,74	0,02	98,91	C
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	25,30	15,41	389,87	0,02	98,93	C
S10451	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	ORSE	Serviço	un	3,00	128,08	384,24	0,02	98,94	C
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	190,94	381,88	0,02	98,96	C
94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	5,00	75,67	378,35	0,02	98,98	C
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	18,00	20,89	376,02	0,02	98,99	C
86	ALARME DE EXTRAVASAMENTO DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BOIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF). (REFERÊNCIA SINAPI 85195)	SINAPI	Não Oficial	UN	1,00	373,83	373,83	0,02	99,01	C
61	TANQUE DUPLO COM CAPACIDADE DE 27+30 LITROS, ACABAMENTO ALTO BRILHO, 1200X550MM (REFERÊNCIA SINAPI 86875)	SINAPI	Não Oficial	UN	1,00	371,88	371,88	0,02	99,03	C
74051/001	CAIXA DE GORDURA DUP.A EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	366,34	366,34	0,02	99,04	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo nº 009/2022-CP/PM/MSOT

DATA: 09/12/2022

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche localizada no Bairro...

185

Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	14,00	25,16	352,24	0,02	99,06	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	83,58	334,32	0,01	99,07	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	4,00	82,40	329,60	0,01	99,09	C
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	161,67	323,34	0,01	99,10	C
85195	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA.	SINAPI	Serviço	UN	4,00	80,17	320,68	0,01	99,12	C
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SINAPI	Serviço	UN	5,00	62,87	314,35	0,01	99,13	C
79	ABRACADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø 1", TIPO "COPO", (REFERÊNCIA ORSE 08441)	SINAPI	Não Oficial	UN	50,00	6,27	313,50	0,01	99,14	C
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	20,00	15,61	312,20	0,01	99,16	C
68066	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	151,36	302,72	0,01	99,17	C
95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	4,00	75,31	301,24	0,01	99,18	C
514	CABO TRIPOLAR CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: 3X2,5MM2	SINAPI	Não Oficial	M	60,00	5,01	300,60	0,01	99,20	C
74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	298,39	298,39	0,01	99,21	C
56	PLUGUE DE PVC COM ROSCA DIÂMETRO 1/2" (REFERÊNCIA SINAPI B9422)	SINAPI	Não Oficial	UN	74,00	3,93	290,82	0,01	99,22	C
178	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM#	SINAPI	Não Oficial	UN	36,00	7,98	287,28	0,01	99,24	C
85	ALARME SONORO, 110V/60HZ, COM FREQUÊNCIA TONAL DIFERENTE DO ALARME CONTRA INCÊNDIO. (REFERÊNCIA SEINFRA C4042)	SINAPI	Não Oficial	UN	1,00	286,33	286,33	0,01	99,25	C
113	PM-04A - PORTA COMUM P/ DIVISÓRIAS DE GRANITO 60 X 180 CM	SINAPI	Não Oficial	UN	13,00	21,83	283,79	0,01	99,26	C
101	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -1,50M (REFERÊNCIA SEINFRA C3770)	SINAPI	Não Oficial	UN	15,00	18,74	281,10	0,01	99,27	C
S01086	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm	ORSE	Serviço	un	11,00	25,51	280,61	0,01	99,29	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	11,00	25,51	280,61	0,01	99,30	C
S01090	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm	ORSE	Serviço	un	6,00	45,83	274,98	0,01	99,31	C
S02434	Quadro escolar em revestimento de argamassa, pintado com pva cor verde, com moldura	ORSE	Serviço	m2	1,00	272,04	272,04	0,01	99,32	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Rubrica: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	5,00	54,26	271,30	0,01	99,34	C
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	131,39	262,78	0,01	99,35	C
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	2,50	104,43	261,08	0,01	99,36	C
89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	30,00	8,68	260,40	0,01	99,37	C
58	PLUGUE DE PVC COM ROSCA DIÂMETRO 1,1/4" (REFERÊNCIA SINAPI 94660)	SINAPI	Não Oficial	UN	23,00	11,10	255,30	0,01	99,38	C
95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	8,00	30,94	247,52	0,01	99,39	C
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	28,00	8,77	245,56	0,01	99,40	C
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	8,00	29,18	233,44	0,01	99,41	C
513	CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC70°C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: 3X1,5MM ²	SINAPI	Não Oficial	M	50,00	4,64	232,00	0,01	99,42	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	33,00	6,78	223,74	0,01	99,43	C
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	4,00	53,97	215,88	0,01	99,44	C
92674	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	53,16	212,64	0,01	99,45	C
159	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 40 CM CHAPA GALVANIZADA (4 KG/M2)	SINAPI	Não Oficial	KG	16,00	12,58	201,28	0,01	99,46	C
147	PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129 X 44 X 2000MM (*)	SINAPI	Não Oficial	UN	10,00	20,02	200,20	0,01	99,47	C
72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	96,49	192,98	0,01	99,48	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	95,85	191,70	0,01	99,49	C
00000137	CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA, Ø1/4"X2"	SINAPI	Não Oficial	UN	75,00	2,54	190,50	0,01	99,50	C
92898	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	46,40	185,60	0,01	99,50	C
89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	13,00	14,19	184,47	0,01	99,51	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo: 2020.01.0001

Folha: 1881

DATA: 09/12/2022

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche localizada no Bairro Passarada II

OBJETO: 009/2022-CPL/PMSOT

TOMADA DE PREÇO N°:

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000091	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275 VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA (REFERÊNCIA ORSE 09402)		Não Oficial	UN	1,00	183,86	183,86	0,01	99,52	C
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	13,00	14,00	182,00	0,01	99,53	C
72	CALHA DE COBERTURA EM PVC DN 130 (REFERÊNCIA ORSE 01428)		Não Oficial	M	2,00	90,67	181,34	0,01	99,54	C
93100	COTOVELO EM BRONZELATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	SINAPI	Serviço	UN	5,00	36,24	181,20	0,01	99,54	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	5,00	36,12	180,60	0,01	99,55	C
92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	58,94	176,82	0,01	99,56	C
92900	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	85,93	171,86	0,01	99,57	C
116	GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 100MM		Não Oficial	UN	4,00	42,71	170,84	0,01	99,58	C
00000143	JUNÇÃO SIMPLES, 50MM		Não Oficial	UN	40,00	4,25	170,00	0,01	99,58	C
S07594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	ORSE	Serviço	un	9,00	18,73	168,57	0,01	99,59	C
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	14,00	12,02	168,28	0,01	99,60	C
125	SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA		Não Oficial	UN	32,00	5,23	167,36	0,01	99,61	C
123	CHUMBADORES 3/8" CBA		Não Oficial	UN	64,00	2,54	162,56	0,01	99,61	C
132	GUIA DE CABOS TRASEIRO		Não Oficial	UN	6,00	26,96	161,76	0,01	99,62	C
131	GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADO		Não Oficial	UN	6,00	26,96	161,76	0,01	99,63	C
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	8,00	20,08	160,64	0,01	99,63	C
73768/004	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	M	8,00	19,61	156,88	0,01	99,64	C
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	9,00	17,21	154,89	0,01	99,65	C
92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	18,34	154,72	0,01	99,66	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	13,00	11,80	153,40	0,01	99,66	C
59	ASSENTO PARA BACIA INFANTIL, COR BRANCA (REFERÊNCIA ORSE 02056)		Não Oficial	UN	12,00	12,61	151,32	0,01	99,67	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

PROCESSO: 101-1086/2014

Folha: 1488

DATA: 09/12/2022

Rubrica: 1488

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

009/2022-CPL/PMSOT

Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	6,00	23,77	142,62	0,01	99,67	C
91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	2,00	71,21	142,42	0,01	99,68	C
130	BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES 1,75" DE ALTURA		Não Oficial	UN	1,00	142,01	142,01	0,01	99,69	C
148	DIVISOR "L" 2000MM. (*)		Não Oficial	UN	10,00	13,98	139,80	0,01	99,69	C
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	7,00	19,74	138,18	0,01	99,70	C
85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	137,57	137,57	0,01	99,71	C
74093/001	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	137,14	137,14	0,01	99,71	C
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	17,00	8,01	136,17	0,01	99,72	C
74073/002	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	Serviço	UN	1,00	135,75	135,75	0,01	99,72	C
89753	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	14,00	9,67	135,38	0,01	99,73	C
92905	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	45,06	135,18	0,01	99,74	C
95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	5,00	26,82	134,10	0,01	99,74	C
83	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO.		Não Oficial	UN	14,00	9,48	132,72	0,01	99,75	C
S01085	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	ORSE	Serviço	un	5,00	26,53	132,65	0,01	99,75	C
89774	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	8,00	16,15	129,20	0,01	99,76	C
115	GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 150MM		Não Oficial	UN	5,00	25,81	129,05	0,01	99,77	C
92953	LUA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	21,18	127,08	0,01	99,77	C
124	SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE 1/4"		Não Oficial	UN	32,00	3,94	126,08	0,01	99,78	C
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	4,00	31,11	124,44	0,01	99,78	C
84	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO		Não Oficial	UN	20,00	6,15	123,00	0,01	99,79	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Processo: 2019/08/001

Folha 189

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escolar no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSOT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93101	COTOVELO EM BRONZEALATO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2016	SINAPI	Serviço	UN	3,00	39,39	118,17	0,01	99,79	C
87	COMUTADOR COM RETENÇÃO, 22MM, COR PRETA, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF, (REFERÊNCIA ORSE 03808)		Não Oficial	UN	1,00	117,23	117,23	0,01	99,80	C
88	COMUTADOR COM RETENÇÃO, 22MM, COR PRETA, 2 POSIÇÕES, COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF (REFERÊNCIA ORSE 03807)		Não Oficial	UN	1,00	117,23	117,23	0,01	99,80	C
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	UN	3,00	37,67	113,01	0,01	99,81	C
92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	27,41	109,64	0,00	99,81	C
158	DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 19,5 CM CHAPA GALVANIZADA (4 KG/M2)		Não Oficial	KG	8,00	12,58	100,64	0,00	99,82	C
149	TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM. (")		Não Oficial	UN	20,00	4,76	95,20	0,00	99,82	C
73795/002	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	95,19	95,19	0,00	99,83	C
88547	CHAVE DE BOJA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	94,45	94,45	0,00	99,83	C
00000141	SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, Ø3/4"		Não Oficial	un	15,00	6,04	90,60	0,00	99,83	C
89575	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	7,00	12,70	88,90	0,00	99,84	C
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	44,11	88,22	0,00	99,84	C
92639	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	87,30	87,30	0,00	99,85	C
89556	LUBA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	42,80	85,60	0,00	99,85	C
89431	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	12,00	7,06	84,72	0,00	99,85	C
68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	SINAPI	Serviço	M	1,00	80,46	80,46	0,00	99,86	C
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	6,00	13,21	79,26	0,00	99,86	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	2,00	39,61	79,22	0,00	99,86	C
S01072	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	ORSE	Serviço	un	13,00	6,00	78,00	0,00	99,87	C
121	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM		Não Oficial	UN	6,00	12,98	77,88	0,00	99,87	C
57	PLUGUE DE PVC COM ROSCA DIÂMETRO 3/4" (REFERÊNCIA SINAPI 89429)		Não Oficial	UN	17,00	4,58	77,86	0,00	99,87	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS



AGORA AL CONSTRUÇÃO E CONVERSÃO TECNICA

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N.º: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	3,00	25,78	77,34	0,00	99,88	C
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	77,17	77,17	0,00	99,88	C
114	GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM		Não Oficial	UN	2,00	38,28	76,56	0,00	99,88	C
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	37,58	75,16	0,00	99,89	C
S01083	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	ORSE	Serviço	un	4,00	18,50	74,00	0,00	99,89	C
92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	36,14	72,28	0,00	99,89	C
89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	12,00	6,00	72,00	0,00	99,90	C
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	3,00	23,50	70,50	0,00	99,90	C
89535	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	1,00	67,96	67,96	0,00	99,90	C
S01866	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	Serviço	un	6,00	10,68	64,08	0,00	99,91	C
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	63,75	63,75	0,00	99,91	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	2,00	30,65	61,30	0,00	99,91	C
160	BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA Ø 40 CM		Não Oficial	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	99,91	C
168	ABRACADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO Ø 40 CM		Não Oficial	M	3,00	19,84	59,52	0,00	99,92	C
165	APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM		Não Oficial	UN	3,00	19,62	58,86	0,00	99,92	C
167	APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM		Não Oficial	UN	2,00	29,03	58,06	0,00	99,92	C
89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	27,03	54,06	0,00	99,93	C
134	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO		Não Oficial	UN	2,00	26,96	53,92	0,00	99,93	C
82	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ENTRADA PARA TOMADA 2P+T		Não Oficial	UN	8,00	6,56	52,48	0,00	99,93	C
70	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM (REFERÊNCIA ORSE 04283)		Não Oficial	UN	1,00	50,82	50,82	0,00	99,93	C
89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	8,00	6,04	48,32	0,00	99,93	C
92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	3,00	15,95	47,85	0,00	99,94	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC (SERVIÇOS

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇON°: 009/2022-CP/LP/MSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA



AGRAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
92657	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	23,44	46,88	0,00	99,94	C
89550	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	1,00	46,65	46,65	0,00	99,94	C
92374	LUA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	45,85	45,85	0,00	99,94	C
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	5,00	8,94	44,70	0,00	99,94	C
89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	3,00	14,83	44,49	0,00	99,95	C
118	TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 250MM	SINAPI	Não Oficial	UN	4,00	11,02	44,08	0,00	99,95	C
163	CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO Ø 19,5 / Ø 40 CM)	SINAPI	Não Oficial	UN	1,00	43,78	43,78	0,00	99,95	C
00000138	CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100X50MM	SINAPI	Não Oficial	UN	6,00	7,26	43,56	0,00	99,95	C
89752	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	7,00	6,02	42,14	0,00	99,95	C
83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	42,01	42,01	0,00	99,96	C
S01084	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50 x 32mm	ORSE	Serviço	un	2,00	20,88	41,76	0,00	99,96	C
119	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM	SINAPI	Não Oficial	UN	4,00	10,37	41,48	0,00	99,96	C
166	APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 19,5 CM	SINAPI	Não Oficial	UN	3,00	13,63	40,89	0,00	99,96	C
94797	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	40,70	40,70	0,00	99,96	C
94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	40,44	40,44	0,00	99,97	C
161	CONEXÃO TIPO CURVA Ø 19,5 CM	SINAPI	Não Oficial	UN	2,00	19,94	39,88	0,00	99,97	C
162	CONEXÃO TIPO CURVA Ø 40 CM	SINAPI	Não Oficial	UN	2,00	19,94	39,88	0,00	99,97	C
92695	LUA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	19,78	39,56	0,00	99,97	C
89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	18,39	36,78	0,00	99,97	C
72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	18,36	36,72	0,00	99,97	C
93091	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	SINAPI	Serviço	UN	2,00	18,30	36,60	0,00	99,98	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

PROCESSO: 202306/2022

Folha: 192

DATA: 09/12/2022

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma obra de saneamento básico no Bairro Resendeira II

OBJETO: 009/2022-CPUPMSQT

TOMADA DE PREÇO N°:

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	3,00	12,10	36,30	0,00	99,98	C
89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	17,29	34,58	0,00	99,98	C
92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	32,28	32,28	0,00	99,98	C
117	ANTIESPUMA 150MM		Não Oficial	UN	1,00	32,07	32,07	0,00	99,98	C
133	TRAVA PATH PANEL		Não Oficial	UN	6,00	5,27	31,62	0,00	99,98	C
95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	Serviço	M	1,00	31,58	31,58	0,00	99,98	C
94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	99,99	C
151	FIXA CABO(*)		Não Oficial	UN	40,00	0,71	28,40	0,00	99,99	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	13,49	26,98	0,00	99,99	C
135	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO		Não Oficial	UN	1,00	26,96	26,96	0,00	99,99	C
89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	13,13	26,26	0,00	99,99	C
00000145	VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE), EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1,4"X3000MM		Não Oficial	UN	3,00	8,68	26,04	0,00	99,99	C
153	SUPORTE DE TOMADA TIPO RJ, 2 FUROS, BEGE		Não Oficial	UN	7,00	3,67	25,69	0,00	99,99	C
92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	12,43	24,86	0,00	99,99	C
172	BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO DIÂMETRO 3/4"		Não Oficial	UN	6,00	3,67	22,02	0,00	99,99	C
00000146	BOX RETO Ø3/4" EM ALUMÍNIO		Não Oficial	UN	15,00	1,08	16,20	0,00	100,00	C
00000140	TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA, 100X50MM		Não Oficial	un	2,00	7,26	14,52	0,00	100,00	C
171	PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTAÇÃO P45		Não Oficial	UN	2,00	7,09	14,18	0,00	100,00	C
00000173	SUPORTE TIPO L PARA EXTINTOR		Não Oficial	UN	8,00	1,77	14,16	0,00	100,00	C
00000142	TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM		Não Oficial	UN	2,63	3,36	8,84	0,00	100,00	C
170	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/4"		Não Oficial	UN	2,00	3,71	7,42	0,00	100,00	C
00000139	TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA, 100X50MM		Não Oficial	UN	1,00	7,26	7,26	0,00	100,00	C
104	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F		Não Oficial	UN	1,00	6,56	6,56	0,00	100,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - SERVIÇOS

Folha: 493 DATA: 09/12/2022
 Rubrica: nº Bairr Passarada II

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairr Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA



AGRAL CONSULTORIA E ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
103	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ45		Não Oficial	UN	1,00	6,56	6,56	0,00	100,00	C
169	TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4"		Não Oficial	UN	1,00	5,78	5,78	0,00	100,00	C
84126	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO	SINAPI	Serviço	M2	0,11	49,79	5,48	0,00	100,00	C
152	TERMINAL (*)		Não Oficial	UN	4,00	1,08	4,32	0,00	100,00	C
150	DERIVAÇÃO "L" (*)		Não Oficial	UN	2,00	2,08	4,16	0,00	100,00	C
136	CONNECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)		Não Oficial	UN	2,00	2,08	4,16	0,00	100,00	C
00000144	SUSPENSÃO ÔMEGA, 100X50MM		Não Oficial	UN	3,00	0,88	2,64	0,00	100,00	C
33	PEÇAS DE APOIO PARA PNE EM AÇO INOX PARA WC (REFERÊNCIA SEINFRA C1898)		Não Oficial	M	0,00	376,98	0,00	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 2.254.442,70

Outros -0,01

Valor total do Orçamento 2.254.442,69

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Processo: 20190001/2019
 Folha: 29/34
 Rubrica: 4994
 DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS 5 X 5* CM	SINAPI	Material	M2	533,91	166,01	88.634,93	3,93	3,93	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	132.402,54	0,66	87.385,68	3,88	9,96	A
00004750	PEDREIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	6.152,81	13,88	85.401,05	3,79	14,80	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	8.045,61	9,78	78.686,10	3,49	19,25	A
00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	Material	M2	885,00	87,00	76.995,00	3,42	23,61	A
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	1.036,00	65,00	67.340,00	2,99	27,42	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	Mão de Obra	H	3.393,98	13,88	47.108,46	2,09	30,09	A
00004491	PONTALETE 7.5 X 7.5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	5.177,78	7,59	39.299,32	1,74	32,31	A
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Material	m2	142,70	247,31	35.291,14	1,57	34,31	A
00011197	JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	SINAPI	Material	UN	37,85	839,06	31.757,79	1,41	36,11	A
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	1.016,76	30,00	30.502,88	1,35	37,83	A
00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE 41" CM, RENDIMENTO DE 16" TELHAS/M2	SINAPI	Material	UN	22.572,82	1,13	25.507,29	1,13	39,28	A
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	1.675,26	13,88	23.252,65	1,03	40,59	A
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	1.342,14	17,28	23.192,20	1,03	41,90	A
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	572,87	39,39	22.565,51	1,00	43,18	A
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	424,92	52,50	22.308,32	0,99	44,44	A
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA VILHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	527,53	40,58	21.407,09	0,95	45,66	A
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	8.568,00	2,38	20.391,84	0,90	46,81	A
00001524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	50,95	383,79	19.553,17	0,87	47,92	A
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.656,52	11,77	19.497,24	0,86	49,02	A
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	621,16	30,40	18.883,26	0,84	50,09	B
00011918	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO	SINAPI	Material	M	890,00	21,07	18.752,30	0,83	51,15	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

PROCES. 1910886/2022

Fo 495

DATA: 09/12/2022

Rubrica: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	699,68	24,75	17.317,10	0,77	52,13	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	28.607,75	0,60	17.164,65	0,76	53,10	B
112984	Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória	ORSE	Material	m2	52,74	319,97	16.875,22	0,75	54,06	B
00001357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	SINAPI	Material	UN	281,79	57,96	16.332,66	0,72	54,98	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	28.607,75	0,55	15.734,26	0,70	55,87	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	1.097,69	13,14	14.423,71	0,64	56,69	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	1.467,15	9,76	14.319,41	0,64	57,50	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	17.941,93	0,77	13.815,28	0,61	58,28	B
00004783	PINTOR	SINAPI	Mão de Obra	H	992,77	13,88	13.779,64	0,61	59,06	B
00000601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	M2	33,92	386,36	13.105,33	0,58	59,80	B
00011621	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	SINAPI	Material	M2	359,10	35,59	12.780,19	0,57	60,53	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	Mão de Obra	H	1.117,47	10,93	12.213,94	0,54	61,22	B
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	942,39	12,00	11.308,67	0,50	61,86	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	1.064,65	10,50	11.178,78	0,50	62,49	B
00001345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	SINAPI	Material	M2	182,40	59,65	10.880,11	0,48	63,11	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	Mão de Obra	H	780,16	13,88	10.828,67	0,48	63,72	B
00011301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	SINAPI	Material	UN	16,00	660,46	10.567,36	0,47	64,32	B
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	SINAPI	Material	UN	116,00	87,25	10.121,00	0,45	64,89	B
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	595,00	16,99	10.109,05	0,45	65,46	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	3.770,59	2,65	9.992,05	0,44	66,03	B
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	132,70	75,24	9.984,65	0,44	66,59	B
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 " , SEM LUVA	SINAPI	Material	M	286,00	33,54	9.592,44	0,43	67,14	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Processo: 2022.001.001

Folha: 496

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSOT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
000036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/JOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	224,69	42,50	9.549,51	0,42	67,68	B
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	408,35	22,67	9.257,22	0,41	68,20	B
00007596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	3.539,48	2,57	9.096,45	0,40	68,71	B
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	214,20	38,37	8.218,85	0,36	69,18	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.577,71	0,95	8.148,82	0,36	69,64	B
00041931	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	36,64	221,63	8.121,63	0,36	70,10	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7.938,13	1,01	8.017,51	0,36	70,55	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	637,11	11,09	7.065,52	0,31	70,95	B
00007258	TIJULO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	11.013,32	0,64	7.048,52	0,31	71,35	B
00000378	ARMADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	506,09	13,88	7.024,46	0,31	71,75	B
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	388,74	17,65	6.861,31	0,30	72,14	B
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	Material	M	131,95	50,82	6.705,70	0,30	72,52	B
001987	Rodapé madeira, 10 x 1,5cm	ORSE	Material	m	564,44	11,34	6.400,75	0,28	72,88	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	Mão de Obra	H	645,83	9,84	6.354,94	0,28	73,24	B
00007245	TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM	SINAPI	Material	UN	124,24	49,45	6.143,82	0,27	73,59	B
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	36,00	170,33	6.131,88	0,27	73,94	B
00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	335,71	18,05	6.059,63	0,27	74,28	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	235,28	25,38	5.971,39	0,26	74,62	B
00011155	PORTA METALICA ABRIR TIPO VENEZIANA C/GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM	SINAPI	Material	M2	22,52	265,13	5.970,73	0,26	74,95	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	350,06	16,95	5.933,57	0,26	75,29	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	Mão de Obra	H	470,39	12,42	5.842,26	0,26	75,62	B
00009872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	92,31	60,56	5.590,11	0,25	75,94	B
00038793	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUIROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	SINAPI	Material	UN	5.592,36	0,99	5.536,43	0,25	76,25	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Processo: 2022-00000000-00
 Folha: 197
 DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma obra de saneamento básico em Santa Quitéria do Maranhão-MA.
TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT
LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.180,86	1,05	5.439,90	0,24	76,56	B
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	307,43	17,65	5.426,11	0,24	76,87	B
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	165,33	31,70	5.241,01	0,23	77,16	B
00000184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E = *3* CM, L = *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	46,00	112,36	5.168,56	0,23	77,46	B
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	Material	UN	23,00	223,84	5.148,32	0,23	77,75	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	331,38	15,50	5.136,38	0,23	78,04	B
00000583	ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	Material	KG	128,62	39,79	5.117,79	0,23	78,33	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.577,71	0,58	4.975,07	0,22	78,61	B
00041932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	13,65	357,97	4.886,29	0,22	78,89	B
106111S	Servente de obras	ORSE	Mão de Obra	h	452,07	10,55	4.769,35	0,21	79,15	B
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	491,12	9,61	4.719,66	0,21	79,42	B
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	Material	M	126,88	35,66	4.524,36	0,20	79,68	B
00012869	TELHADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	245,11	16,58	4.064,00	0,18	79,91	B
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	118,22	34,00	4.019,62	0,18	80,14	C
00007697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3.25* MM, PESO *3.61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	65,11	61,00	3.971,67	0,18	80,36	C
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	30,14	129,97	3.916,65	0,17	80,58	C
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	91,80	42,35	3.887,73	0,17	80,80	C
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	165,56	23,46	3.884,13	0,17	81,02	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	5.273,54	0,73	3.849,69	0,17	81,24	C
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	892,50	4,25	3.793,12	0,17	81,45	C
00004047	EM PROCESSO DE DESATIVACAO I MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	Material	GL	334,64	11,18	3.741,23	0,17	81,67	C
00021128	EM PROCESSO DE DESATIVACAO I ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	Material	M	378,00	9,81	3.708,18	0,16	81,88	C
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	Material	M2	7,00	496,88	3.478,16	0,15	82,07	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Processo: 2022.010.0000

Folha: 498

DATA: 09/12/2022

Rubrica: para execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00011786	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	SINAPI	Material	UN	12,00	284,54	3.414,48	0,15	82,27	C
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	476,00	6,91	3.289,16	0,15	82,45	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7.938,13	0,41	3.254,63	0,14	82,64	C
00004506	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO I PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4)NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	Material	M	1.036,00	3,10	3.211,60	0,14	82,82	C
00021010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	93,83	33,82	3.172,80	0,14	83,00	C
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	281,58	11,08	3.119,91	0,14	83,17	C
101213S	Carpinteiro de formas	ORSE	Mão de Obra	h	221,70	13,99	3.101,58	0,14	83,35	C
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	Material	UN	108,60	28,51	3.096,19	0,14	83,53	C
00034623	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	SINAPI	Material	UN	71,00	43,58	3.094,18	0,14	83,70	C
00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE	SINAPI	Material	UN	9,00	337,67	3.039,03	0,13	83,87	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	43,06	66,56	2.866,26	0,13	84,03	C
00020231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	68,43	41,67	2.851,56	0,13	84,20	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.074,69	0,91	2.797,97	0,12	84,35	C
00007325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAO	SINAPI	Material	KG	701,61	3,97	2.785,38	0,12	84,51	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	301,13	8,52	2.565,66	0,11	84,66	C
00004221	O-LEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	577,93	4,40	2.542,44	0,11	84,80	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	Material	M2	10,00	225,00	2.250,00	0,10	84,93	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CAVOPLA CROMADOS, SIMPLS, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	39,00	54,80	2.137,20	0,09	85,05	C
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	357,00	5,94	2.120,58	0,09	85,17	C
00001743	CUBA ACO INOX (ANSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 " , DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	14,00	150,91	2.112,74	0,09	85,29	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	1.271,25	1,63	2.072,14	0,09	85,41	C
00010987	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	Material	KG	65,21	31,50	2.053,98	0,09	85,52	C
104750S	Pedreiro	ORSE	Mão de Obra	h	145,50	13,99	2.035,48	0,09	85,64	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC



AGRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA TECNICA

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II
TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT
LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	220,50	9,21	2.030,80	0,09	85,75	C
00011245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	SINAPI	Material	UN	5,00	404,65	2.023,25	0,09	85,87	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	472,68	4,28	2.023,09	0,09	85,99	C
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	145,30	13,88	2.016,72	0,09	86,10	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	147,74	13,46	1.988,65	0,09	86,21	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5.180,86	0,38	1.988,73	0,09	86,32	C
12543	SERVELENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	126,24	15,55	1.963,03	0,09	86,43	C
00002432	DOBRADICA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROWADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	120,00	16,17	1.940,40	0,09	86,54	C
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	32,80	58,99	1.934,87	0,09	86,65	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.074,69	0,62	1.906,31	0,08	86,76	C
00012042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	2,00	941,75	1.883,50	0,08	86,87	C
00007694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	12,47	149,24	1.860,72	0,08	86,97	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	179,31	10,28	1.843,30	0,08	87,07	C
00020007	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	463,34	3,95	1.830,19	0,08	87,18	C
00011299	TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE	SINAPI	Material	UN	2,00	856,74	1.713,48	0,08	87,28	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	113,40	15,00	1.701,00	0,08	87,37	C
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24* MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	Material	M2	63,89	26,29	1.679,55	0,07	87,47	C
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	126,00	13,29	1.674,54	0,07	87,56	C
00020098	CURVA PVC, SERIE R, 87,30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)	SINAPI	Material	UN	11,00	151,32	1.664,52	0,07	87,66	C
00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	18,90	86,58	1.636,36	0,07	87,75	C
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	36,00	45,35	1.632,60	0,07	87,84	C
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	30,78	51,77	1.593,30	0,07	87,93	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC INSUMOS

PROCESSO: 2020.086/2021

Folha: 500

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

Rubrica: 500

TOMADA DE PREÇO Nº: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	36,00	44,00	1.584,00	0,07	89,02	C
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	3,97	395,98	1.572,36	0,07	88,11	C
00010691	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	8,00	194,61	1.556,88	0,07	88,20	C
00001351	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1' M, E = 6 MM	SINAPI	Material	UN	41,81	36,78	1.537,74	0,07	88,28	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	205,00	7,49	1.535,45	0,07	88,37	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	82,89	18,40	1.525,20	0,07	88,46	C
00011247	CAIXA DE PASSAGEM/LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	1.506,81	1.506,81	0,07	88,54	C
00000731	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0.49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	SINAPI	Equipamento	UN	2,00	724,76	1.449,52	0,06	88,63	C
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	Material	UN	21,00	68,35	1.435,35	0,06	88,71	C
00528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	59,00	23,81	1.404,79	0,06	88,79	C
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	66,00	21,28	1.404,48	0,06	88,87	C
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	SINAPI	Material	UN	11,00	126,33	1.389,63	0,06	88,94	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	115,68	11,70	1.353,49	0,06	89,02	C
00007133	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	95,10	1.331,40	0,06	89,10	C
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 3,25* MM, PESO 3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	24,94	53,35	1.330,34	0,06	89,17	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	119,00	11,08	1.318,52	0,06	89,25	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	982,45	1,33	1.306,66	0,06	89,32	C
00012041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	Material	UN	2,00	641,80	1.283,60	0,06	89,39	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	982,45	1,27	1.247,72	0,06	89,46	C
00498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	60,00	20,77	1.246,20	0,06	89,53	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	Material	UN	20,85	59,62	1.242,92	0,06	89,60	C
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	Material	UN	28,00	44,26	1.239,28	0,05	89,67	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Processo: 2021.01.001.0001
 Folha: 501
 Rubrica: 09/12/2022
 O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

OBJETO: 009/2022-CPL/PMSQT

TOMADA DE PREÇO N°:

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	SINAPI	Mão de Obra	H	101,65	12,08	1.227,97	0,05	89,74	C
00006160	SOLDADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	87,79	13,88	1.218,51	0,05	89,81	C
00007181	CUMEIIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	Material	UN	464,97	2,59	1.204,27	0,05	89,88	C
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	70,03	17,15	1.200,95	0,05	89,95	C
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	41,38	28,94	1.197,51	0,05	90,02	C
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	19,00	61,69	1.172,11	0,05	90,08	C
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	12,00	97,55	1.170,60	0,05	90,15	C
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	55,80	20,77	1.158,97	0,05	90,22	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.407,97	0,80	1.126,37	0,05	90,28	C
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	2,00	559,64	1.119,28	0,05	90,34	C
103116	Canteira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	Material	m	85,62	12,84	1.099,36	0,05	90,40	C
00020178	TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	23,00	47,48	1.092,04	0,05	90,47	C
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	Material	L	41,22	25,97	1.070,38	0,05	90,53	C
00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	5,00	213,35	1.066,75	0,05	90,59	C
00007700	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KGM (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	37,40	28,51	1.066,39	0,05	90,65	C
00011714	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	Material	UN	22,00	48,26	1.061,72	0,05	90,71	C
00013333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	136.546,26	1.054,33	0,05	90,77	C
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	Material	KG	78,54	13,38	1.050,87	0,05	90,83	C
00012548	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	SINAPI	Material	UN	7,00	144,48	1.011,36	0,04	90,88	C
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1167)	SINAPI	Material	UN	11,00	91,44	1.005,84	0,04	90,94	C
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	Material	UN	19,00	51,68	981,92	0,04	91,00	C
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	14,00	66,90	936,60	0,04	91,05	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	300,00	3,01	903,00	0,04	91,10	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC

Processo: 1942086/2024

Folha: 347

DATA:

09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma obra de saneamento básico no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	Material	M	50,00	17,33	866,50	0,04	91,15	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.358,86	0,63	856,08	0,04	91,20	C
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Material	un	84,95	10,00	849,51	0,04	91,25	C
00003459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	Material	UN	8,00	106,12	848,96	0,04	91,29	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	180,60	4,58	827,15	0,04	91,34	C
00011649	LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM	SINAPI	Material	UN	2,00	410,55	821,10	0,04	91,39	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	292,00	2,79	814,68	0,04	91,43	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	37,39	21,78	814,31	0,04	91,48	C
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	57,16	13,94	796,80	0,04	91,52	C
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	Material	M2	530,16	1,50	795,24	0,04	91,57	C
00001588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	121,00	6,52	788,92	0,03	91,61	C
00002393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	SINAPI	Material	UN	1,00	788,60	788,60	0,03	91,66	C
00007271	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	1.056,00	0,74	781,44	0,03	91,70	C
00004755	MARVORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	48,18	16,17	779,12	0,03	91,75	C
100583	Chapuz de madeira 7x7x2,5cm., p/fixação de esquadrias ou rodapé	ORSE	Material	un	1.096,00	0,71	778,16	0,03	91,79	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	79,88	9,67	772,45	0,03	91,84	C
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	12,00	63,84	766,08	0,03	91,88	C
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	Material	UN	20,00	37,50	750,00	0,03	91,92	C
103839S	Luva de correr, defoto, pvc, je, dn 250 mm	ORSE	Material	un	2,00	372,89	745,78	0,03	91,96	C
00007145	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	6,00	121,83	730,98	0,03	92,00	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	27,28	26,46	721,83	0,03	92,05	C
00002661	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	60,50	11,63	703,62	0,03	92,09	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	Material	M	885,00	0,79	699,15	0,03	92,12	C
00010505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	Material	M2	3,96	171,85	680,53	0,03	92,16	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	39,11	17,35	678,60	0,03	92,20	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC

Processo: 2023.01.0001

Folha: 502

DATA:

09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma obra de saneamento básico no bairro Passarada II.

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	SINAPI	Material	50KG	26,07	26,01	678,08	0,03	92,24	C
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	10,00	67,08	670,90	0,03	92,28	C
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	Material	M	25,38	25,87	656,45	0,03	92,32	C
00020177	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	21,00	31,12	653,52	0,03	92,35	C
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	180,00	3,50	630,00	0,03	92,39	C
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	4,00	154,82	619,28	0,03	92,42	C
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	Material	M	220,00	2,80	616,00	0,03	92,46	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	370,43	1,63	603,79	0,03	92,49	C
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	16,12	37,02	596,76	0,03	92,53	C
00020183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	11,00	54,00	594,00	0,03	92,56	C
00009907	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	296,90	593,80	0,03	92,59	C
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	SINAPI	Material	UN	2,00	295,77	591,54	0,03	92,63	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	107,10	5,41	579,41	0,03	92,66	C
00010425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	7,00	82,44	577,08	0,03	92,69	C
00003513	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	133,50	534,00	0,02	92,72	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	2.539,68	0,21	533,33	0,02	92,75	C
00010569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	SINAPI	Material	UN	150,00	3,55	532,50	0,02	92,78	C
00013416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	SINAPI	Material	UN	14,00	37,56	525,84	0,02	92,81	C
110492	Cesta Básica	ORSE	Material	un	3,76	140,00	525,73	0,02	92,84	C
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	11,00	44,92	494,12	0,02	92,87	C
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	64,00	7,54	482,56	0,02	92,90	C
00001625	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22" A, TENSÃO NOMINAL DE *500" V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	Material	UN	3,00	152,96	458,88	0,02	92,92	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Processo: 2020.086.708

Folha: 503

Rubrica:

DATA: 09/12/2022

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

009/2022-CP/LP/MSQT

Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011929	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA 12,6 A 14 MM, D = 4" A 4 3/4"	SINAPI	Material	UN	60,00	7,61	456,60	0,02	92,95	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	69,00	6,58	454,02	0,02	92,97	C
03831S	Luva de correr pvc, je, dn 300 mm, para rede coletora de esgoto (nbr 10569)	ORSE	Material	un	1,00	452,37	452,37	0,02	93,00	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Geral	KW/H	605,56	0,73	442,06	0,02	93,03	C
00038676	LUA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	31,47	440,58	0,02	93,05	C
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X 12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	3,00	143,88	431,64	0,02	93,07	C
00020166	LUA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	5,00	85,48	427,40	0,02	93,10	C
00007691	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = 2,65" MM, PESO *1,22" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	18,70	22,54	421,54	0,02	93,12	C
00038099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	292,00	1,44	420,48	0,02	93,15	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	219,00	1,92	420,48	0,02	93,17	C
00003866	LUA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	58,81	411,67	0,02	93,19	C
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	Material	UN	53,00	7,72	409,16	0,02	93,22	C
00013374	BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA	SINAPI	Material	UN	5,00	81,58	407,90	0,02	93,24	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.407,97	0,28	384,23	0,02	93,26	C
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	Material	UN	20,00	19,64	392,80	0,02	93,28	C
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	185,90	391,80	0,02	93,31	C
00000102	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	11,00	35,32	388,52	0,02	93,33	C
00034558	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 10,5" CM	SINAPI	Material	M	82,97	4,62	388,31	0,02	93,35	C
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Serviço	un	84,95	4,50	382,28	0,02	93,37	C
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	1,00	380,01	380,01	0,02	93,39	C
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	Material	UN	7,00	54,22	379,54	0,02	93,42	C
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	44,00	8,57	377,08	0,02	93,44	C
00011750	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" (REF 1552-B)	SINAPI	Material	UN	5,00	74,14	370,70	0,02	93,46	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,09	4.149,16	368,66	0,02	93,48	C

Processo: 1022206/2022

Folha: 504 DATA: 09/12/2022

Rubrica: para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

ORÇAMENTO - CURVA ABC INSUMOS



AGROAL CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00008010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	6,00	61,00	366,00	0,02	93,50	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	50,00	7,27	363,50	0,02	93,52	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	5,59	65,00	363,04	0,02	93,54	C
00007331	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO	SINAPI	Material	KG	36,17	9,91	358,45	0,02	93,56	C
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	315.389,22	350,86	0,02	93,58	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400" G)	SINAPI	Material	UN	16,04	21,83	350,09	0,02	93,60	C
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	Material	KG	18,40	18,81	346,03	0,02	93,62	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	Material	UN	7,00	49,17	344,19	0,02	93,64	C
00012075	CAIXA P/MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA, PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL	SINAPI	Material	UN	1,00	332,76	332,76	0,01	93,66	C
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	11,43	28,72	328,27	0,01	93,68	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	284,00	1,15	326,60	0,01	93,70	C
00020269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO 50 X 35" CM	SINAPI	Material	UN	4,00	81,03	324,12	0,01	93,71	C
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	24,98	12,91	322,48	0,01	93,73	C
00000074	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	300,64	300,64	0,01	93,75	C
00003539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	30,04	300,40	0,01	93,77	C
00007143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	8,00	37,14	297,12	0,01	93,78	C
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	Material	L	55,92	5,20	290,80	0,01	93,80	C
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	93,00	3,10	288,30	0,01	93,82	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	28.607,75	0,01	286,08	0,01	93,83	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	28.607,75	0,01	286,08	0,01	93,85	C
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,00	14,28	285,60	0,01	93,86	C
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	3,00	94,58	283,74	0,01	93,88	C
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	8,00	35,45	283,60	0,01	93,90	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	83,00	3,40	282,20	0,01	93,91	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	22,00	12,46	274,12	0,01	93,93	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC INSUMOS

Processo: 2018.006.1.001

Folha: 351

DATA: 09/12/2022

Rubrica: 09/12/2022

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

009/2022-CPL/PMSQT

Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102378	Vale transporte	ORSE	Material	un	67,55	4,00	270,20	0,01	93,94	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	85,77	3,11	266,74	0,01	93,96	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	69,00	3,75	258,75	0,01	93,97	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	146,12	1,77	258,63	0,01	93,99	C
111214	Luva correr pvc rígido sanitário d= 200mm	ORSE	Material	un	3,00	84,57	253,71	0,01	94,00	C
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	33,00	7,12	234,96	0,01	94,01	C
00003280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60°	SINAPI	Material	UN	1,00	229,15	229,15	0,01	94,03	C
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,00	7,56	226,80	0,01	94,04	C
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	25,00	8,94	223,50	0,01	94,05	C
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	98,99	2,24	221,74	0,01	94,07	C
00000066	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	5,00	44,11	220,55	0,01	94,08	C
00002437	MONTADOR DE MAQUINAS	SINAPI	Mão de Obra	H	12,47	17,50	218,20	0,01	94,09	C
00002637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	Material	UN	119,99	1,80	215,98	0,01	94,10	C
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM. (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	21,28	10,00	212,85	0,01	94,11	C
00020158	JOELHO PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	2,00	106,06	212,12	0,01	94,13	C
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	17,00	12,46	211,82	0,01	94,14	C
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	Material	UN	102,30	2,05	209,72	0,01	94,15	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	80,00	2,58	206,40	0,01	94,16	C
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	Mão de Obra	h	14,27	13,99	199,64	0,01	94,17	C
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	Material	CJ	4,00	49,26	197,04	0,01	94,18	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	23,00	8,53	196,19	0,01	94,20	C
00003472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	Material	UN	15,00	12,90	193,50	0,01	94,21	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	6,27	29,88	187,41	0,01	94,22	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC

Processo: 20110801/2011

Folha: 505

DATA: 09/12/2022

Rubrica: 09/12/2022

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

OBJETO: 009/2022-CPL/PMSQT

TOMADA DE PREÇO N°:

LOCAL:

Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003380	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	Material	UN	5,00	37,42	187,10	0,01	94,23	C
100822S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 50 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	un	12,00	14,89	178,68	0,01	94,24	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	318,62	0,56	178,43	0,01	94,25	C
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	16,15	11,02	177,95	0,01	94,26	C
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	175,71	175,71	0,01	94,27	C
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	UN	14,00	12,08	169,12	0,01	94,28	C
00020152	JOELHO, PVC SERIE P, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	2,00	82,33	164,66	0,01	94,29	C
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	30,00	5,45	163,50	0,01	94,30	C
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	Material	M	30,00	5,40	162,00	0,01	94,31	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	MES	24,83	6,50	161,37	0,01	94,31	C
00005127	AUXILIAR DE PEDREIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	16,27	9,76	158,79	0,01	94,32	C
00002559	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	14,00	11,30	158,20	0,01	94,33	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	Mão de Obra	H	12,30	12,68	155,96	0,01	94,34	C
00011242	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! DEGRAU FF P/POCO VISITA N.2 / 2,5KG	SINAPI	Material	UN	3,60	42,96	154,66	0,01	94,35	C
00012332	AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V	SINAPI	Material	CJ	4,00	38,63	154,52	0,01	94,36	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI	Mão de Obra	H	10,36	14,76	152,97	0,01	94,37	C
00009897	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	38,02	152,08	0,01	94,38	C
00039680	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	2,00	75,47	150,94	0,01	94,38	C
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	l	2,59	57,58	148,88	0,01	94,39	C
10174	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA	SEINFRA	Material	UN	1,00	147,65	147,65	0,01	94,40	C
00011749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	SINAPI	Material	UN	4,00	36,84	147,36	0,01	94,41	C
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,00	6,92	138,40	0,01	94,42	C
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	18,00	7,61	136,98	0,01	94,43	C
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	Material	M	2,62	51,37	134,85	0,01	94,43	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Proce: 2009/06/12/2022

Folha: 506

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	125,00	1,07	133,75	0,01	94,44	C
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	SINAPI	Mão de Obra	H	10,45	12,45	130,11	0,01	94,45	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	14,00	9,24	129,36	0,01	94,46	C
00002565	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	14,00	9,15	128,10	0,01	94,46	C
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	Material	M	94,00	1,36	127,84	0,01	94,47	C
00000442	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	SINAPI	Material	UN	28,00	4,52	126,56	0,01	94,48	C
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	Material	UN	3,00	41,64	124,92	0,01	94,48	C
100814S	Bucha de redução de pvc. soldável, longa, com 60 x 32 mm, para água fria predial	ORSE	Material	un	11,00	11,31	124,41	0,01	94,49	C
100817S	Bucha de redução de pvc. soldável, longa, com 85 x 60 mm, para água fria predial	ORSE	Material	un	6,00	20,70	124,20	0,01	94,50	C
00000031	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	35,80	3,45	123,51	0,01	94,51	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	1,95	62,87	122,52	0,01	94,51	C
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	45,00	2,71	121,95	0,01	94,52	C
00004718	PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	1,80	66,91	120,43	0,01	94,53	C
00006148	SIFAO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	16,00	7,50	120,00	0,01	94,53	C
00009884	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	57,39	114,78	0,01	94,54	C
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	87,08	1,30	113,20	0,01	94,55	C
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	5,00	22,46	112,30	0,00	94,55	C
00010481	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	SINAPI	Material	L	4,11	27,14	111,55	0,00	94,56	C
00009886	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"	SINAPI	Material	UN	4,00	27,56	110,24	0,00	94,56	C
00003458	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	Material	UN	4,00	26,94	107,76	0,00	94,57	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	1,18	90,28	106,70	0,00	94,58	C
00011920	CABO TELEFÔNICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	SINAPI	Material	M	8,00	13,32	106,56	0,00	94,58	C
00039870	COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2"	SINAPI	Material	UN	5,00	20,49	102,45	0,00	94,59	C
103770	Terminal de ventilação pvc rígido d= 75mm	ORSE	Material	un	9,00	11,30	101,70	0,00	94,59	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC : INSUMOS

Proc. 2020/2022-CP/PM/MSQT

Folha: 507

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CP/PM/MSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	90.950,00	101,18	0,00	94,60	C
110517	Exames admissionais/demissionais (checkboxup)	ORSE	Serviço	cj	0,33	300,00	100,14	0,00	94,61	C
101623	Moldura de madeira 10 x 1.5 cm	ORSE	Material	m	4,00	24,69	98,76	0,00	94,61	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	109,00	0,89	97,01	0,00	94,62	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	14,49	6,69	96,96	0,00	94,62	C
11344	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	1,00	96,91	96,91	0,00	94,63	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	16.877,93	95,06	0,00	94,63	C
100941	Fardamento	ORSE	Material	un	1,25	75,42	94,41	0,00	94,64	C
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	7,00	13,47	94,29	0,00	94,64	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	Material	UN	191,95	0,49	94,05	0,00	94,65	C
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	11,00	8,47	93,17	0,00	94,65	C
00002442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	10,00	9,03	90,30	0,00	94,66	C
00010233	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO	SINAPI	Material	UN	1,00	89,61	89,61	0,00	94,66	C
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA 1"10" KGF/CM2 (10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 63"MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	Material	UN	1,00	89,23	89,23	0,00	94,67	C
00002574	CONDUILETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	8,00	10,91	87,28	0,00	94,67	C
00037588	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2" SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	4,00	20,49	81,96	0,00	94,68	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	91,00	0,90	81,90	0,00	94,68	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	49,59	1,62	80,33	0,00	94,69	C
00009885	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	3,00	26,64	79,92	0,00	94,69	C
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	87,08	0,89	77,50	0,00	94,70	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	8,00	9,58	76,64	0,00	94,70	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	1,98	38,39	75,84	0,00	94,71	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	28,00	2,68	75,04	0,00	94,71	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC : INSUMOS

Folha: 508

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CP/LP/MSQT
 LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
 CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPEUDE	SINAPI	Material	UN	11,00	6,62	72,82	0,00	94,71	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	1,08	67,50	72,81	0,00	94,72	C
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	19,74	3,60	71,06	0,00	94,72	C
00020045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	9,00	7,75	69,75	0,00	94,73	C
00039871	COTOVELO BRONZELATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4"	SINAPI	Material	UN	3,00	22,96	68,88	0,00	94,73	C
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	30,00	2,23	66,90	0,00	94,73	C
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	13,00	5,10	66,30	0,00	94,74	C
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	2,40	27,63	66,28	0,00	94,74	C
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	Material	KG	5,94	11,02	65,46	0,00	94,75	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	10,00	6,53	65,30	0,00	94,75	C
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	3,39	18,92	64,06	0,00	94,75	C
105067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	Material	kg	3,29	18,73	61,58	0,00	94,76	C
00013113	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M	SINAPI	Material	UN	1,00	59,21	59,21	0,00	94,76	C
00011955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	24,00	2,46	59,04	0,00	94,76	C
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	14,53	58,12	0,00	94,77	C
00010418	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	1,00	57,15	57,15	0,00	94,77	C
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	23,00	2,42	55,66	0,00	94,77	C
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	9,08	54,48	0,00	94,78	C
110599	Protetor solar (ps 30 com 120ml)	ORSE	Material	un	1,50	35,90	53,92	0,00	94,78	C
00006323	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	SINAPI	Material	UN	3,00	17,89	53,67	0,00	94,78	C
00020185	LUBA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	2,00	26,45	52,90	0,00	94,78	C
12379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2,00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	52,88	52,88	0,00	94,79	C
00007104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	13,00	4,02	52,26	0,00	94,79	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	Equipamento	MES	12,38	4,22	52,25	0,00	94,79	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC : INSUMOS

Processo: 2020.001.001

Folha: 509

DATA: 09/12/2022

Rubrica: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

OBJETO: 009/2022-CPL/PMSQT

TOMADA DE PREÇO N°:

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	6,50	52,00	0,00	94,80	C
00004178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	8,00	6,48	51,92	0,00	94,80	C
00004227	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC)	SINAPI	Material	L	2,46	21,00	51,59	0,00	94,80	C
00012612	CONJUNTO DE LIGACAO (TUBO + CANOPLA) PVC RIGIDO C/ TUBO 1.1/2" X 20CM P/ BACIASANITARIA"	SINAPI	Material	UN	12,00	4,03	48,36	0,00	94,81	C
00012406	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	SINAPI	Material	UN	6,00	7,93	47,58	0,00	94,81	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	792,00	0,06	47,52	0,00	94,81	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	2,39	19,84	47,43	0,00	94,81	C
00002593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	5,00	9,45	47,25	0,00	94,82	C
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	71,55	0,66	47,22	0,00	94,82	C
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Serviço	un	3,76	12,54	47,09	0,00	94,82	C
00003509	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	6,71	46,97	0,00	94,82	C
100816S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 25 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	un	5,00	9,36	46,80	0,00	94,83	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,01	4.768,16	46,17	0,00	94,83	C
00004512	SARRAFO "2,5 X 5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	25,00	1,84	46,00	0,00	94,83	C
00011739	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	Material	UN	6,00	7,66	45,96	0,00	94,83	C
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,59	78,00	45,79	0,00	94,84	C
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	Material	UN	3,00	15,09	45,27	0,00	94,84	C
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	5,61	44,88	0,00	94,84	C
00020097	CURVA PVC, SERIE R, 87,30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)	SINAPI	Material	UN	1,00	44,88	44,88	0,00	94,84	C
10400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	Material	UN	2,00	22,33	44,66	0,00	94,85	C
00007588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "15" A / 250 V	SINAPI	Material	UN	1,00	44,37	44,37	0,00	94,85	C
00003864	LUVA PVC SOLDÁVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	14,77	44,31	0,00	94,85	C
00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	22,05	44,10	0,00	94,85	C
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	3,00	14,40	43,20	0,00	94,86	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Processo: 2023/0001/2022

Folha: 500

DATA: 09/12/2022

Rubrica: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CP/LP/MSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	Material	UN	3,00	14,36	43,08	0,00	94,86	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	13,00	3,21	41,73	0,00	94,86	C
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	2,96	41,44	0,00	94,86	C
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	Material	UN	4,00	10,16	40,64	0,00	94,87	C
00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	5,67	39,69	0,00	94,87	C
00011447	DOBRADICA EM LATAO 3 " X 2 1/2 " , E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	2,00	18,59	37,18	0,00	94,87	C
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	Material	UN	1,00	36,87	36,87	0,00	94,87	C
00006140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	SINAPI	Material	UN	12,00	3,04	36,48	0,00	94,87	C
00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25.4 MM X 3.17 MM (L X E), 1,27 KG/M	SINAPI	Material	M	2,80	12,92	36,18	0,00	94,88	C
00009895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	18,02	36,04	0,00	94,88	C
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	0,22	160,10	36,02	0,00	94,88	C
00000013	ESTOPA	SINAPI	Material	KG	2,76	13,01	35,91	0,00	94,88	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,96	12,09	35,73	0,00	94,89	C
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	Material	UN	1,00	35,50	35,50	0,00	94,89	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 3B, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	33,00	1,07	35,31	0,00	94,89	C
00006297	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	34,70	34,70	0,00	94,89	C
102207	Terminal de ventilação pvc rigido d= 50mm	ORSE	Material	un	6,00	5,73	34,38	0,00	94,89	C
00003456	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	4,00	8,59	34,36	0,00	94,89	C
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	Material	M	25,30	1,35	34,16	0,00	94,90	C
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	2,00	16,75	33,50	0,00	94,90	C
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	11,02	33,06	0,00	94,90	C
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	16,38	32,76	0,00	94,90	C
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,00	10,84	32,52	0,00	94,90	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,42	76,19	31,79	0,00	94,91	C
00020182	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	1,00	30,82	30,82	0,00	94,91	C
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	Material	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	94,91	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Projeto: 202006/1001
 Folha: 5/4
 Rubrica: no Bairo Passaraes II

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passaraes II.
 TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT
 LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA
 CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003903	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	12,00	2,37	28,44	0,00	94,91	C
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE	SINAPI	Material	KG	0,92	30,83	28,40	0,00	94,91	C
112893S	Bola de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Material	par	0,65	43,20	27,88	0,00	94,91	C
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	17,00	1,53	26,01	0,00	94,92	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	4,56	5,35	24,41	0,00	94,92	C
00011825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	1,00	24,12	24,12	0,00	94,92	C
00000068	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	23,64	23,64	0,00	94,92	C
00006141	ENGATE/RABICO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	7,00	3,37	23,59	0,00	94,92	C
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	Material	UN	14,00	1,68	23,52	0,00	94,92	C
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	Material	UN	1,00	23,04	23,04	0,00	94,92	C
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	Material	UN	5,00	4,60	23,00	0,00	94,93	C
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	Material	UN	1,00	22,63	22,63	0,00	94,93	C
00006295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	11,12	22,24	0,00	94,93	C
00009906	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	10,98	21,96	0,00	94,93	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	10.464,59	21,93	0,00	94,93	C
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,00	6,65	19,95	0,00	94,93	C
00002438	ELETROTECNICO	SINAPI	Mão de Obra	H	1,53	12,92	19,81	0,00	94,93	C
00004179	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	Material	UN	2,00	9,57	19,14	0,00	94,93	C
00003939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	19,00	19,00	0,00	94,93	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	7,00	2,70	18,90	0,00	94,94	C
00001200	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	9,27	18,54	0,00	94,94	C
110596	Protetor auricular	ORSE	Material	un	3,76	4,90	18,40	0,00	94,94	C
00003503	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	9,10	18,20	0,00	94,94	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	6,00	2,99	17,94	0,00	94,94	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	88,00	0,20	17,60	0,00	94,94	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC - INSUMOS

Processo: 2020.06/2021

Folha: 50

DATA: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma obra de saneamento no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N.º: 009/2022-CP/UPMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,02	1.139,75	17,59	0,00	94,94	C
00039887	BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM	SINAPI	Material	UN	2,00	8,66	17,32	0,00	94,94	C
100813S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	un	4,00	4,33	17,32	0,00	94,94	C
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	16,42	16,42	0,00	94,94	C
00003501	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	5,34	16,02	0,00	94,95	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5.5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	8.814,67	15,90	0,00	94,95	C
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	ORSE	Material	par	1,92	8,10	15,55	0,00	94,95	C
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,25	62,87	15,47	0,00	94,95	C
00000114	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	15,46	15,46	0,00	94,95	C
100370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,17	90,00	15,38	0,00	94,95	C
101689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	Material	cj	16,00	0,96	15,36	0,00	94,95	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	4,48	3,28	14,71	0,00	94,95	C
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	Material	UN	0,05	282,41	14,46	0,00	94,95	C
102711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Material	un	0,09	159,50	14,42	0,00	94,95	C
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	Material	UN	1,00	14,10	14,10	0,00	94,95	C
00038418	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	Material	UN	2,00	6,88	13,76	0,00	94,95	C
00003909	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	6,83	13,66	0,00	94,96	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.358,86	0,01	13,59	0,00	94,96	C
00021136	ITEM PROCESSO DESATIVACAO/ ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	Material	M	1,05	12,68	13,31	0,00	94,96	C
104783S	Paintor	ORSE	Mão de Obra	h	0,95	13,99	13,29	0,00	94,96	C
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	12,00	1,06	12,72	0,00	94,96	C
00003868	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	1,55	12,40	0,00	94,96	C
100829S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	un	13,00	0,94	12,22	0,00	94,96	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC

Processo: 1821086/2022

Folha: 533

DATA:

08/12/2022

O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma obra de saneamento II

009/2022-CPL/PMSQT

Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	Material	UN	4,00	3,05	12,20	0,00	94,96	C
00005066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,50	23,25	11,74	0,00	94,96	C
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,00	3,91	11,73	0,00	94,96	C
111249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	Equipamento	un	0,02	518,00	11,48	0,00	94,96	C
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	12,00	0,95	11,40	0,00	94,96	C
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	3,76	11,28	0,00	94,96	C
00003910	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	Material	UN	1,00	11,11	11,11	0,00	94,96	C
100820S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	un	2,00	5,50	11,00	0,00	94,97	C
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	Material	UN	3,00	3,55	10,65	0,00	94,97	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	3,00	3,50	10,50	0,00	94,97	C
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	1,37	9,59	0,00	94,97	C
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	94,97	C
00004177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	Material	UN	2,00	4,68	9,36	0,00	94,97	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "4,5" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	3.139,80	9,23	0,00	94,97	C
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	1,84	9,20	0,00	94,97	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	10.997,28	8,79	0,00	94,97	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	6,00	1,36	8,16	0,00	94,97	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0.009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,29	26,24	7,61	0,00	94,97	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	0,20	33,38	6,76	0,00	94,97	C
00001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	Material	KG	3,00	2,07	6,21	0,00	94,97	C
00001327	CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0.60 MM (4.80 KG/M2)	SINAPI	Material	KG	0,49	11,79	5,78	0,00	94,97	C
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Equipamento	un	0,02	246,00	5,45	0,00	94,97	C
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	Material	UN	1,00	5,45	5,45	0,00	94,97	C
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	5,15	5,15	0,00	94,97	C
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	ORSE	Material	un	0,50	9,00	4,51	0,00	94,97	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC

Processo: 2022.001.000.000.000
 Folha: 534
 Rubrica: 09/12/2022
 O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

009/2022-CPL/PMSQT

Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I11247	Serra mármore	ORSE	Material	un	0,01	272,97	3,97	0,00	94,97	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Material	pr	0,65	5,90	3,81	0,00	94,97	C
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	Material	UN	0,07	51,77	3,47	0,00	94,97	C
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	1,71	3,42	0,00	94,97	C
00003396	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	Material	UN	0,50	6,03	3,02	0,00	94,97	C
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	Material	kg	0,05	60,68	2,91	0,00	94,97	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	8,00	0,35	2,80	0,00	94,97	C
00001107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	Material	KG	3,77	0,65	2,45	0,00	94,97	C
I01602	Massa acrílica	ORSE	Material	l	0,36	6,72	2,42	0,00	94,97	C
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	Material	KG	0,22	10,13	2,23	0,00	94,97	C
I02231	Tinta pva látex para exterior - coraimur branco gelo	ORSE	Material	l	0,18	12,21	2,20	0,00	94,97	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	3,00	0,68	2,04	0,00	94,97	C
00000118	PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS	SINAPI	Material	UN	0,02	82,52	1,98	0,00	94,97	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	Material	un	0,17	11,70	1,95	0,00	94,97	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Material	un	0,14	13,85	1,88	0,00	94,98	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Material	un	0,04	37,90	1,68	0,00	94,98	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Material	un	0,09	17,29	1,56	0,00	94,98	C
00000014	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS/CONCRETO/CERAMICO	SINAPI	Material	KG	0,17	8,84	1,50	0,00	94,98	C
I01332	Líquido selador acrílico	ORSE	Material	l	0,20	6,67	1,33	0,00	94,98	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Material	un	0,06	22,80	1,33	0,00	94,98	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Material	un	0,05	27,50	1,24	0,00	94,98	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Material	un	0,10	11,26	1,15	0,00	94,98	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Material	un	0,04	22,89	1,01	0,00	94,98	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Material	un	0,06	16,79	0,98	0,00	94,98	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	496,00	0,93	0,00	94,98	C

Processo: 2020.006.1001

ORÇAMENTO - CURVA ABC

Folha: 55 DATA: 09/12/2022

Rubrica: para execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II



AGÊNCIA CONSULTORIA E CONSTRUTORA TÉCNICA

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Material	Un	0,10	9,05	0,92	0,00	94,98	C
I10578	Formão grande	ORSE	Material	un	0,04	18,65	0,83	0,00	94,98	C
I04174	Despenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Alas ou similar	ORSE	Material	un	0,07	10,80	0,79	0,00	94,98	C
00002638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	0,33	2,10	0,70	0,00	94,98	C
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Material	un	0,01	90,00	0,51	0,00	94,98	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Material	un	0,03	16,70	0,49	0,00	94,98	C
I10789	Nível de boia de madeira	ORSE	Material	un	0,03	15,90	0,46	0,00	94,98	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Material	un	0,02	18,58	0,41	0,00	94,98	C
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,01	65,80	0,39	0,00	94,98	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Material	un	0,03	13,52	0,39	0,00	94,98	C
I03787S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	Material	un	0,80	0,43	0,34	0,00	94,98	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Material	un	0,01	22,98	0,33	0,00	94,98	C
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Material	un	0,02	21,00	0,33	0,00	94,98	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Material	un	0,01	16,55	0,24	0,00	94,98	C
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Material	un	0,01	22,80	0,23	0,00	94,98	C
00011162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	SINAPI	Material	UN	0,13	1,49	0,19	0,00	94,98	C
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Material	un	0,01	21,96	0,19	0,00	94,98	C
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Material	un	0,01	31,36	0,18	0,00	94,98	C
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	Material	un	0,00	27,93	0,12	0,00	94,98	C
I00296S	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5888)	ORSE	Material	un	0,07	1,66	0,11	0,00	94,98	C
I10592	Lima chata 12"	ORSE	Material	un	0,00	31,83	0,05	0,00	94,98	C
I11250	Rolo lá de carneiro 20cm	ORSE	Material	un	0,00	15,90	0,03	0,00	94,98	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Material	un	0,00	19,57	0,03	0,00	94,98	C
I10583	Trincha 3"	ORSE	Material	un	0,00	5,60	0,02	0,00	94,98	C
I11252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	ORSE	Material	un	0,00	238,80	0,02	0,00	94,98	C
I04725	Espátula	ORSE	Material	un	0,00	21,49	0,01	0,00	94,98	C

Processo: 2022.008.1021

ORÇAMENTO - CURVA ABC E INSUMOS

Folha: 116 DATA: 09/12/2022

Rubrica: [assinatura] para execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSQT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA



GRUPO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA

Subtotal até 94,98% 1.678.024,45
Outros 576.418,24
Valor total do Orçamento 2.254.442,69

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Processo: 2011086/2011
 Folha: 354
 Rubrica: 09/12/2022

OBJETO: O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II

TOMADA DE PREÇO N°: 009/2022-CPL/PMSOT

LOCAL: Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.290,04	100,00 % 15.290,04							100,00 % 15.290,04
2	SUPERESTRUTURA	462.329,59	30,00 % 138.698,88	70,00 % 323.630,71						100,00 % 462.329,59
3	PAINÉIS DE VEDAÇÃO	232.915,52	30,00 % 69.874,66	50,00 % 116.457,76	20,00 % 46.583,10					100,00 % 232.915,52
4	COBERTURA	103.503,15					20,00 % 20.700,63	70,00 % 72.452,21	10,00 % 10.350,31	100,00 % 103.503,15
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	42.080,34					50,00 % 21.040,17	30,00 % 12.624,10	20,00 % 8.416,07	100,00 % 42.080,34
6	REVESTIMENTO	380.994,71					40,00 % 152.397,88	30,00 % 114.298,41	30,00 % 114.298,42	100,00 % 380.994,71
7	PISOS	374.278,07					20,00 % 74.855,61	30,00 % 112.283,42	50,00 % 187.139,04	100,00 % 374.278,07
8	INSTALAÇÕES	557.817,89			20,00 % 111.563,58	30,00 % 167.345,37		30,00 % 167.345,37	20,00 % 111.563,57	100,00 % 557.817,89
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	82.549,03	16,00 % 13.207,84	17,00 % 14.033,34	17,00 % 14.033,34	17,00 % 14.033,34	17,00 % 14.033,34	17,00 % 14.033,34	16,00 % 13.207,83	100,00 % 82.549,03
10	SERVIÇOS FINAIS	2.684,35							100,00 % 2.684,35	100,00 % 2.684,35
		2.254.442,69	0,00 237.071,42	237.071,42 237.071,42	565.685,39 802.756,81	227.961,81 1.030.718,62	283.027,63 1.313.746,25	493.036,85 1.806.783,10	447.659,59 2.254.442,69	2.254.442,69



AGRAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os Execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	PROCESSO: 2020.06/2022
TOMADA DE PREÇO N°:	009/2022-CPL/PMSQT	FOLHA: 518
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	RUBRICA:
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,27
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,54
Benefício		
S+G	Seguro e Garantia	0,80
L	Lucro	6,73
TOTAL		7,53
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 27,60%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



AGRAL
ASSOCIAÇÃO GERAL DE CONSTRUTORES E CONSELHEIROS TÉCNICOS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

09/12/2022

OBJETO:	O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para executar os serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II	Processo: <i>2022/06/002</i>
TOMADA DE PREÇO Nº:	009/2022-CPL/PMSQT	Folha: <i>519</i>
LOCAL:	Município de Santa Quitéria do Maranhão-MA	Rubrica: <i>[assinatura]</i>
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão-MA	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,67
B4	13º Salário	10,70	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,46	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	14,04	10,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	49,80	20,66

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94	3,07
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	8,85	6,90

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,86	3,68
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	9,23	3,97

Horista = 78,88%

Mensalista = 42,53%

A + B + C + D



Processo: 20206/202
Folha: 50
Rubrica: J

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20

MAPA DE APURAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 008/2022

A) - D J C ALMEIDA EIRELI- AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA, CNPJ nº 07.892.119/0001-65

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL PROPOSTO
1	contratação de empresa para execução dos serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Jardins do FNDE no município de Santa Quitéria do Maranhão/MA	R\$ 2.254.442,69 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois mil e sessenta e nove centavos)

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão,
em 09 de dezembro de 2022.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:


AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS
Presidente da Comissão



Processo: 2007086/2022
Folha: 521
Rubrica: J

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

TIPO: MENOR PREÇO, REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos Serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II do FNDE no município de Santa Quitéria do Maranhão/MA;

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA, instituída por portaria de janeiro de 2021, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa. o Relatório referente a TOMADA DE PREÇO 009/2022.

De acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, foi publicado o aviso de Edital,

01 - D J C ALMEIDA EIRELI- AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TECNICA, localizada na Rua Conego Nestor, 257 - Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ nº 07.892.119/0001-65.

Foi declarada vencedora a empresa: D J C ALMEIDA EIRELI- AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TECNICA, localizada na Rua Conego Nestor, 257 - Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ nº 07.892.119/0001-65, por ter cotado o preço de acordo com o orçamento, dentro da margem estipulada.


Durante o processo de apuração, não houve qualquer recurso, verbal ou escrito, sendo que também, O licitante abriu mão do prazo recursal, registrado em ATA, uma vez que não houve necessidade de interpor recurso.

Face ao exposto, esta Comissão passa às mãos de V.Exa. o presente Relatório.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA, em 09 de dezembro de 2022.

AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS
Presidente da Comissão




Processo: 7002.086/2022
Folha: 522
Rubrica: 

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20

Sr. Assessor,

Após conclusão do processo por parte da Comissão, estamos encaminhando a V. S^a, para análise e parecer de aprovação.

Santa Quitéria do Maranhão - MA, em 12 de dezembro de 2022.



AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS
Presidente da CPL-SQT/MA



Processo: 2022.086/2022
Folha: 523
Rubrica: J

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20

TOMADA DE PREÇO NO 009/2022
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Excelentíssimo Senhor:
M.D. SECRETARIO DE FINANÇAS;
Local

Senhor Secretário Municipal,

Encaminhamos a V.Exa, para fins de homologação a licitação nº 009/2022, com abertura em 09 de dezembro de 2022 às 11:00hs para Contratação de empresa para execução dos Serviços de serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II do FNDE no município de Santa Quitéria do Maranhão/MA; proveniente de Recurso: PRÓPRIO; relatando que:

- a) Os trabalhos foram realizados normalmente, como designados sem quaisquer embaraços.
- b) Utilizamos conforme a Lei 8.666/93 de 21/06/93 o processo de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.
- c) **ADJUDICO** neste ato a empresa vencedora abaixo relacionada conforme Quadro Demonstrativo que examinamos:

Empresa:

D J C ALMEIDA EIRELI- AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TECNICA, localizada na Rua Conego Nestor, 257 - Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ nº 07.892.119/0001-65

- d) Não houve qualquer recurso, quer verbal ou por escrito.

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA, em 15 de dezembro de 2022.


AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ. 06.232.615/0001-20**

Processo: 7.000.006/2022
Folha: 521
Rubrica: [assinatura]

PARECER JURÍDICO TOMADA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022086

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE ESCOLA NO BAIRRO PASSARADA II RECURSO FNDE: OBRA 25667 - PAC - 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO.

REQUERENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

I. DA CONSULTA

Por despacho da Presidência da CPL, dando prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a este órgão de assessoramento jurídico o presente processo para análise final da Tomada de Preço que objetiva a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE ESCOLA NO BAIRRO PASSARADA II"

Após o cumprimento das fases que competiam, retornam os autos à Assessoria Jurídica para analisar a regularidade e legalidade do processo licitatório.

Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si.

Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise da Consulta.

É o relatório.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ. 06.232.615/0001-20**

Processo: 2527086/2021
Folha: 325
Rubrica:

do contrato aos parâmetros legais contidos na Lei de Licitações e nos princípios gerais de direito, foi publicado aviso de licitação para recebimento de propostas e abertura, o que constam nos autos ter ocorrido regularmente.

O aviso da licitação foi devidamente publicado em Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Observa-se também que a exigência quanto ao prazo mínimo de publicação entre a disponibilização do edital e a abertura do certame foi obedecida.

Compareceu no certame apenas a empresa D J C ALMEIDA EIRELI – AGROL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TECNICA, que apresentou sua habilitação e proposta na forma edilícia, tendo a mesma sido habilitada na forma da lei e ofertado o valor de R\$ 2.254.442,69 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois mil e sessenta e nove centavos), o qual se amoldou aos parâmetros financeiros do presente processo, estando dentro de uma margem que revela o valor ser vantajoso para a Administração Municipal.

Portanto, ao se verificar que a Lei nº 8.666/93 determina que o ganhador da disputa licitatória é aquele que apresentar proposta de acordo com as especificações do edital, concomitante a oferta do menor preço entre os concorrentes, a declaração de vencedora do processo de licitação do objeto em análise da empresa D J C ALMEIDA EIRELI – AGROL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TECNICA.

Sendo assim, considerando que a lei de licitações aponta como vencedor do certame aquele que apresentar proposta de acordo com as especificações do edital e que ofertar o menor preço, o que aparentemente foi atendido, entende-se que a partir da tramitação ocorrida, que o presente processo foi devidamente adjudicado e está apto a ser devidamente homologado na forma da lei.

Portanto, considerando o decorrido acima, tem-se que o presente processo licitatório atendeu a todos os requisitos para sua validade previstos na Lei nº 8.666/93. Desse modo, inexistem óbices jurídicos para a sua homologação e prosseguimento dos atos ulteriores.


Estando, pois, toda a tramitação aparentando a plena regularidade legal sobre seus procedimentos, crê-se na regularidade do procedimento até o presente compasso, pelo que se conclui o que segue.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise dessa Procuradoria Jurídica, diante da documentação acostada aos autos, esta Assessoria Jurídica opina pela aprovação das fases cumpridas até o presente momento no processo em análise (adjudicação), opinando favoravelmente pela possibilidade de




ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ. 06.232.615/0001-20

Processo: 2022086/2022
Folha: 526
Rubrica: 

homologação do certame pela autoridade competente, minuta do instrumento convocatório e do contrato, pelo que se conclui e se opina pela aprovação e regularidade do processo adotado até o presente momento, haja vista a priori não se vislumbrar quaisquer óbices jurídicos ao prosseguimento do processo licitatório.

Este o parecer salvo melhor juízo.

Santa Quitéria do Maranhão - MA, 14 de dezembro de 2022.


CLEANDRO DIAS SOUSA
*Procurador Geral do Município
de Santa Quitéria do Maranhão*



Processo: 2002086/2022
Folha: 527
Rubrica: _____

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20

TOMADA DE PREÇO NO 009/2022
HOMOLOGAÇÃO

O Gestor da Administração de Santa Quitéria do Maranhão/MA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, **HOMOLOGA** a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº. 009/2022, tipo Menor Preço, pelo Regime de Empreitada por Preço Global o objeto da licitação, visando a execução dos De serviços de conclusão de uma creche escola no Bairro Passarada II do FNDE no município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, com RECURSO FNDE: OBRA: 25667 - PAC - 2, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I, do Edital, em favor da empresa: D J C ALMEIDA EIRELI- AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TECNICA, Rua Conego Nestor, 257 - Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ nº 07.892.119/0001-65, pelo valor global de R\$ 2.254.442,69 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois mil e sessenta e nove centavos). Publique-se, cumpra-se e encaminhe-se ao setor de licitações, para a confecção imediata do contrato com a empresa vencedora do certame.

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão/MA, em 16 de dezembro de 2022.

Homologo

Em, 16 / 12 / 2022


CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Processo: 7807286/2022
Folha: 528
Rubrica: _____

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20


CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, através da PREFEITURA MUNICIPAL, convoca a empresa: D J C ALMEIDA EIRELI- AGROAL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TECNICA, Rua Conego Nestor, 257 – Centro, São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ nº 07.892.119/0001-65, vencedora da tomada de Preço 009/2022 com o valor total de R\$ 2.254.442,69 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois mil e sessenta e nove centavos) para assinatura do contrato.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Santa Quitéria do Maranhão/MA, 19 de dezembro de 2022.


AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação